

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM - 1

ZMR20/2012,,“SÚKL – Rekonstrukce obvodového pláště budovy č. 30“,

Zadavatel veřejné zakázky vydává tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky :

Dotaz č. 1

V listě rozpočtu Rekapitulace ve Vedlejších rozpočtových nákladech je nastavena položka Rezerva rozpočtu ve výši 5% ze ZRN. Tuto rezervu mají uchazeči dodržet ?

Odpověď k dotazu č. 1 :

Položka zůstává beze změny, uchazeč nacení ve výši 5% za ZRN.

Dotaz č. 2

V rozpočtu, položka č. 58, jsou uváděné spádové klíny. Ve výkresech ani v TZ nejsou ve skladbě střechy obsaženy. Je uvedená položka platná? Ve které části PD ji lze dohledat ?

Odpověď k dotazu č. 2 :

Položka č. 58 zlepšuje spád střechy, v textech PD ani ve výkresech není uvedena. Výška skladby tepelné izolace tl. 16 cm se tímto zvýší o 2 cm u střešních vpustí a o 8 cm u atiky.

Dotaz č. 3

Lze do některého z půdorysů PD zakreslit umístění rozvaděče, ze kterého budou napájeny posuvné dveře ?

Odpověď k dotazu č. 3

Nový rozvaděč budovy bude umístěn v místě stávajícího (samostatná akce) v místě vstupního vestibulu v 1.NP, pod pravým výstupním ramenem schodiště. Vzdálenost od vstupních posuvných dveří uvažujte pro délku trasy 15 m.

Dotaz č. 4

Rozsah a obsah doplňkových prací, které provede zhotovitel v provádět v souvislosti se zateplením fasády, viz samostatný seznam v příloze.

Odpověď k dotazu č. 4

Uchazeč doplní do nabídkového rozpočtu do oddílu 95 Dokončovací práce za položku č. 36 položku novou č. 36a a nacení jako 1 soubor :

<i>P.č.</i>	<i>Č.pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>m.j.</i>	<i>Počet m.j.</i>	<i>Kč/m.j.</i>	<i>Kč celkem</i>
36a	R pol	Doplňkové práce na fasádách a u objektu, dle rozpisu objednatele ze dne 15.4.2012	soubor	1		

Příloha :

Rekonstrukce a zateplení fasády
SUKLík, budova č. 30

15.4.2012

pol. č. 36a

**Doplňkové práce na fasádách a u
objektu**

*Prvek na fasádě :**Způsob řešení :*

	Severní fasáda :	
1	SZ roh - kabel vycházející ze sklepního okna, vedený pod boletickými panely severní fasády pro čidlo evitermu	provést zatrubkování a průvrtem v soklu šítové zdi do garáže, 6 m
2	teplotní čidlo ekvitem. regul.	sejmout a osadit na zateplenou fasádu, přívod zatrubkovat pod izolaci
	Západní fasáda :	
3	SZ roh - slaboproudý kabel vedená po hromosvodu ze sklepního okna	kabel zrušit uříznutím
4	SZ roh nahoře - závěs kabelů vedoucí vzduchem na hlavní budovu	kabel zůstává, osadit nový delší závěs
5	2 dopravní značky na sloupcích	sloupky posunout o 15 cm, včetně změny základu
6	závěs s kabely nad vstupem	kabely zůstávají, osadit závěs nový delší o 15 cm, manipulaci s kabely zajistí objednatel
7	firemní cedule	sejmout, po obkladu osadit na hmoždinky do polystyrenu
8	domácí telefon + čidlo karet vstupů	sejme a znovu osadí objednatel
9	číslo 30	sejmout, po obkladu osadit přilepením silikonem
10	2 zákryty samozavíračů vstupních dveří	demontovat, nové zákryty po obkladu provést z lakovaného bílého plechu
11	kabel vedený po fasádě	zatrubkovat pod izolaci
12	Uč. 300 - nosník schodiště	obložit polystyrenem 80 mm a omítnout dtto sokl, 10 m ²
13	2 zábradlí	zkrátit seříznutím na místě o 15 cm, řezy zablindovat, opravit nátěr
14	kamera CCTV na fasádě	sejme a znovu osadí objednatel
	Východní fasáda :	
15	potrubí dn 60 vedoucí z výměňkové stanice PT na střeše	nefunkční, demontovat rozřezáním
16	vrata jednotlivých místností	jsou v rozpočtu
17	ventil. mřížky 20/30 cm - 11 ks	jsou v rozpočtu
18	oplechování římsy	nově omítnout, bez pls, 30 m ²

19	přípojková skříň - elektro	skříň ponechat, vytvořit niku širší o 6 cm na každé straně, na spodní plochu osadit plechový parapet
20	svod hromosvodu	bude sejmout v celém rozsahu a reinstalován po obkladech (je v rozpočtu)
21	klimajednotka Midea	při realizaci sejmout, nové delší konzole, prodloužení potrubí chladiva i elektro, po omítce reinstalace
22	kamera CCTV na fasádě	sejme a reinstaluje objednatel
23	signální světlo nad vraty výměník. stanice	objednatel zruší
24	kabel pod římsou	vstup do okna, uložit pod omítku, 8 m
	Jižní fasáda :	
25	okapní chodník	u jižní fasády nový, celkem délky 23 m z beton. desek 60/60 cm, vč. pískového lože, 10 m stávajícího chodníku odstranit a zlikvidovat
26	sokl	je v rozpočtu
27	odvod kabelu z přípojkové skříně do budovy	výměna kabelu pod omítku, průvrt do vnitřních prostorů
	Střecha :	
28	přístup na střechu po dobu výstavby	po lešení
29	střešní vpustě	3 vpustě - vyměnit, prodloužit a osadit nové

Zpracoval: Kettner

18.4.2012