

**Státní ústav
pro kontrolu léčiv**

31-08- 2012

Praha 10, Šrobárova 48
4

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Ing. Tereza Kotherová

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

V Brně, dne 29. 8. 2012

Věc: Dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011 na „Rekonstrukci objektu Stará 25, Brno“

Vážená paní Kotherová,

zasílám Vám podepsaný dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011 na „Rekonstrukci objektu Stará 25, Brno“.

S pozdravem

Martin Zlatkovský

vedoucí odboru Řízení projektů

tel: +420545244984-5

mobil: +420725730566

e-mail: martin.zlatkovsky@vitkovice.com



Přílohy:

1x Dodatek č. 5 (oboustranně podepsaný originál)

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

Zastoupena: MUDr. Pavlem Březovským MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

IČ: 28606582

DIČ: CZ28606582

se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený/jednající: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva,

Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 43-4489340227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, uzavřené mezi nimi dne 17. 2. 2011, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2011, dodatku č. 3 ze dne 17.10.2011 a dodatku č. 4 ze dne 8.12.2011 (dále jen „smlouva o dílo“):

Dosavadní znění odst. 1.2. smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1.2 Dílo tvoří následující části:

- A. Stavební práce, zateplení střechy a výměna střešních oken,
- B. Rekonstrukce ústředního topení a vnitřního vodovodu,
- C. Rekonstrukce plynovodní přípojky
- D. Rekonstrukce elektrických rozvodů,
- E. Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií,
- F. Dodávka hardware a software,
- G. Zajištění servisních služeb.
- H. Vypracování projektové dokumentace

- I. Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.
- J. Demontáž stávajících sádkartonových příček a montáž nových sádkartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin.
- K. Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.
- L. Instalace podlahových konstrukcí dle schválené projektové dokumentace včetně sanace stávajících poškozených dřevěných nosných trámů.
- M. Zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby

Dosavadní znění odst. 5.3 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- 5.3 Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. A. až L. bude dokončeno do 7.9.2012. Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. M. bude dokončeno do 2 měsíců od řádného předání podkladové dokumentace vztahující se ke kolaudačnímu řízení. Podkladovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli na základě předávacího protokolu, po dokončení realizace III. etapy díla. Seznam podkladů potřebných ke kolaudačnímu řízení připraví do 24.8.2012 zhotovitel a předá ho objednateli.

Dílo se považuje za dokončené a předané potvrzením samostatného závěrečného předávacího protokolu, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho etap, bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. Součástí tohoto závěrečného protokolu budou kopie protokolů o dokončení a předání jednotlivých etap. Tento závěrečný protokol není totožný s případným zkušebním protokolem.

Dosavadní znění odst. 6.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že za celkové dílo (všechny části) provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši 12 616 642,93 Kč bez DPH, tj. ve výši 15 139 971,52 Kč s DPH, přičemž tato cena je uvažovaná jako maximální. Skutečně účtovaná cena bude v souladu se skutečným rozsahem prací provedených na základě statického posouzení nosných konstrukcí budovy v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Investor cestou TDI je oprávněn v rámci předkládání zjišťovacích protokolů jako podkladu k fakturaci na základě provedené kontroly měnit výkazy výměr dle skutečně provedených prací.

Tímto dodatkem se dále mění (aktualizují) znění příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 2 - Cenový rozpočet

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla

Nové znění přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 jsou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.


Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku č. 5 je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Ostravě dne

objednatel:

zhotovitel:



MUDr. Pavel Březovský MBA

ředitel

Státního ústavu pro kontrolu léčiv



Ing. Vladimír Měkota

místopředseda představenstva



Ing. Milan Juřík

člen představenstva

2

Výkaz výměr

Názvy s číselnou identifikací HSV+PSV položek vychází z katalogu URS Praha, a.s.
Uchazeč může využít jiný systém identifikace a označení prací a výrobků.

Pol.	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena
1. Část stavební práce a vytápění					
1.	Zateplení střechy	kmpl	1	1 103 680 Kč	1 103 680,40 Kč
2.	Výměna střešních oken	kmpl	1	297 854 Kč	297 854,00 Kč
3.	Změna vnitřních a venkovních dispozic	kmpl	1	230 180 Kč	230 180,05 Kč
4.	Plynové rozvody	kmpl	1	31 112 Kč	31 111,55 Kč
5.	Ústřední topení	kmpl	1	417 178 Kč	417 178,00 Kč
6.	Vnitřní vodovod a kanalizace	kmpl	1	481 248 Kč	481 247,56 Kč
7.	Projektová dokumentace	kmpl	1	320 000 Kč	320 000,00 Kč
8.	Sanace stropů 2,3,4 NP, nové skladby podlah var.1	kmpl	1	2 170 794 Kč	2 170 794,18 Kč
9.	Nové sociálky 2,3,4 a bourání příček - není kontrolováno TDI	kmpl	1	904 157 Kč	904 157,17 Kč
10.	Sanace stropů 2,3,4 NP, bez přílozek var.2	kmpl	1	1 671 206 Kč	1 671 206,43 Kč
11.	SDK podhledy - 1,2,3 a 4 NP	kmpl	1	643 756 Kč	643 756,16 Kč
12.	Zvýšení dveří na výšku 210 cm.	kmpl	1	715 626 Kč	715 625,74 Kč
13.	Projekty - pokračování	kmpl	1	535 800 Kč	535 800,00 Kč
14.	REKO 5 NP dle dod 2 k SoD	kmpl	1	715 964 Kč	715 964,40 Kč
15.	Demontáž podlah 2,3,4 NP - vč. Statika a PD dle Dod 2 k SoD	kmpl	1	372 086 Kč	372 085,94 Kč
2. Část silnoproudých a slaboproudých systémů					
1.	Silnoproudé rozvody	kmpl	1	759 163 Kč	759 163,06 Kč
2.	Systém EZS	kmpl	1	146 988 Kč	146 987,66 Kč
3.	Systém EPS	kmpl	1	80 291 Kč	80 290,57 Kč
4.	Kontrola vstupu, docházka	kmpl	1	38 663 Kč	38 663,13 Kč
5.	IP kamerový systém	kmpl	1	20 168 Kč	20 167,65 Kč
6.	Strukturovaná kabeláž	kmpl	1	710 729 Kč	710 729,30 Kč
7.	Videotelefon	kmpl	1	0 Kč	0,00 Kč
8.	Hardware a software technologie	kmpl	1	0 Kč	0,00 Kč
9.	Projektová dokumentace	kmpl	1	250 000 Kč	250 000,00 Kč
3. Zajištění servisních služeb					
1.	Servisní poplatek - viz servisní smlouva	měs	0	6 500 Kč	
CELKOVÁ KALKULACE					
1.	Část stavební práce				10 610 641,57 Kč
2.	Část rekonstrukce slaboproudých systémů				2 006 001,36 Kč
3.	Zajištění servisních služeb				
Cena celkem bez DPH					12 616 642,93 Kč
DPH 20%					2 523 328,59 Kč
Cena celkem včetně DPH					15 139 971,52 Kč

-979 014,07 Kč

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

1. Zateplení střechy

MATERIÁL+INSTALACE

Pol.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
764 Střešní konstrukce						
1.	764B01	demontáž střešní krytiny	m2	210	112,50 Kč	23 625,00 Kč
2.	764351811	Demontáž okapů	m	97	43,75 Kč	4 243,75 Kč
3.	764349914	Demontáž bleskosvodu	m	96	225,00 Kč	21 600,00 Kč
4.	765A01	montáž stávající střešní krytiny	m2	210	350,00 Kč	73 500,00 Kč
5.	764322921	Osazení okapů	m	97	868,75 Kč	84 268,75 Kč
6.	764349914	Montáž bleskosvodu	m	96	545,00 Kč	52 320,00 Kč
713 Izolace tepelné						
1.	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad	m2	201	55,80 Kč	11 215,80 Kč
2.	71311111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně				
		2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0	63,00 Kč	- Kč
3.	693660980	textilie GEOFILTEX do š 6 m	m2	201	38,50 Kč	7 738,50 Kč
4.	63141157	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	0	447,00 Kč	- Kč
5.	63141171	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	32	205,00 Kč	6 560,00 Kč
6.	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24	t	1,65	1 859,00 Kč	3 064,00 Kč
tesařské práce						
1.	762A01	laťování	m2	210	150,00 Kč	31 500,00 Kč
2.	762335112	tesařská konstrukce krokve	m	0	350,00 Kč	- Kč
3.	765A09	paropropustná difusní folie	m2	210	112,50 Kč	23 625,00 Kč
7631 Konstrukce sádkartonové						
1.	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x	ks	8,00	1 430,10 Kč	11 440,80 Kč
2.	447113123RZ1	Podkrovní SDK, OK	m2	201	870,00 Kč	174 870,00 Kč
3.	763121762U00	Přípl SDK stěna rovinnost Q4	m2	201	96,92 Kč	19 480,92 Kč
4.	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní 2x	m2	706	51,24 Kč	36 175,44 Kč
5.	800 T00	Příplatek za stížené SDK práce, napoj na	m	53,50	393,75 Kč	21 065,63 Kč
6.	998763303U00	Přesun SDK kce objekt v -24m	t	6,76	1 315,00 Kč	8 883,81 Kč
Přípočet						
1.	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	201,00	63,00 Kč	12 663,00 Kč
2.		Příplatek za ztíženou montáž PIR desek mezi	m2	402,00	45,00 Kč	18 090,00 Kč
3.		Izolační deska PIR 024 - Alu fólie tl. 100 mm	m2	402,00	705,00 Kč	283 410,00 Kč
4.		Vyplnění spár mezi krokvemi a PIR desekami	ks	10,00	295,00 Kč	2 950,00 Kč
5.		Deska z minerální plsti tl. 160 mm pro	m2	15	447,00 Kč	6 705,00 Kč
		Doprava tašek na střechu, sundání pův vč				
		ekolikvidace	m2	210,00	209,50 Kč	43 995,00 Kč
		Nová střešní krytina - Bramac Natura	m2	210,00	289,00 Kč	60 690,00 Kč
CELKOVÁ KALKULACE						
Materiál+instalace						1 043 680,40 Kč
Doprava materiálu, techniků						30 000,00 Kč
Zařízení staveniště						30 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH						1 103 680,40 Kč

C

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
1.2 Výměna střešních oken

MATERIÁL

Pol.	Číslo	Obchodní název
1.	001	Okno střešní dřevěné vč. lemov.U<1,1 W/m2K, zat.sady, ven.markýzy, žaluzie

INSTALACE

Pol.	Název
1.	766671214U00 Mtž okna 80x125cm
2.	001 T00 Seřízení otvirání oken, údržba kování

CELKOVÁ KALKULACE

Materiál
Instalace
Doprava materiálu, techniků
Zařízení staveniště
Cena celkem bez DPH

Dodávka dle dodatku č. 5			
MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
ks	12	19 665,00 Kč	235 980,00 Kč
MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
kus	12	1 539,50 Kč	18 474,00 Kč
kus	39	600,00 Kč	23 400,00 Kč
			235 980,00 Kč
			41 874,00 Kč
			10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
			297 854,00 Kč

Označení výrobku -
typové číslo, výrobce
vybrané prvky (*)
KUBESO TERMO MAX -
KUBESO

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

1.3 Změna vnitřních dispozic a úprava venkovních prostor

MATERIÁL+INSTALACE

Pol.	Číslo	Obchodní název
1		
1.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
2.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
3.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
4.	162701102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
5.	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku
2		
Výkop sond - pro statika		
Výkop základu u souseda (pro balkony)		
Zához výkopu vč hutnění a odvozu přebytečné zeminy		
Základy a zvláštní zakládání		
1.	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)
2.	273321117R00	Železobeton zákl. desek B 30
3.	274321117R00	Železobeton zákl. pásů B 30
4.	274354111R00	Bednění základových pásů zařízení
5.	274354211R00	Bednění základových pásů odstranění
6.	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení přílozném hl do 4 m
7.	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení přílozném hl do 4 m
8.	274361321	Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli
3		
Svislé a kompletní konstrukce		
1.	711141559	provedení izolace proti zemní vlhkosti hor.
2.	711142559	provedení izolace proti zemní vlhkosti vert.
3.	711112051	vertikální izolace svislých konstrukcí (venkovní)
4.	711111051	horizontální izolace svislých konstrukcí
5.	311238116R00	Zdivo keramické tl. 30 P 15 na MC 10 tl. 30 cm
6.	317168112R00	Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm
7.8.	317168131R00	Překlad vysoký 23,8/7/125 cm
9.	317121023R00	Osazení překladu keram. plochého
10.	317121027R00	Osazení překladů keramických sv. do 375 cm
11.	342248112R00	Příčky keramické na MVC 5 tl. 11,5 cm
12.	342948111R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.
13.	346234311R00	Zazdívká rýh, proseků
14.	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
15.	341321610U00	Stěna nosná ŽB C30/37 vč. bednění, výztuže
6		
Úpravy povrchu, podlahy		
1.	610991111R00	Zakrývání podlah/stěn při rekonstrukci
2.	632411104R00	Vyrovnávací stěrka tl. 4 mm
61		
Úpravy povrchů vnitřní		
1.	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
2.	612451071R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 10%
3.	612451420R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 50 %
4.	612476614U00	San. omítka zdi/stropu štuk
63		
Podlahy a podlahové konstrukce		
6.	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm
7.	711212001RU2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti
94		
Lešení a stavební výtahy		
1.	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m
2.	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222
3.	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m
96		
Bourání konstrukcí		
1.	762111811R00	Demontáž dřevěného obkladu stěn
2.	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
3.	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC
4.	965041000U00	Bourání podlah betonových -15cm
5.	963051113R00	Bourání železobetonových balkon. konzol deskových
6.	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2
7.	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2
8.	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2
9.	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
10.	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%
11.	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
12.	992 T00	Úprava střechy 5NP pro provoz výtahu kpl vč. oplec
13.	992 13 T00	Odsekání parapetů oken z keramických dlaždic
14.	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
15.	011A02	Svislé a kompletní konstrukce -průrazy
16.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
17.	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží
18.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
19.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
20.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
21.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
22.	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot
23.	781443810U00	Dmž obklad hutný lepidlo
24.	962032231R00	Bourání zdiva z cihel plných pálených na MVC
25.	978021R00	Otlučení, očištění omítek v 1.PP pro omítky

Dodávka dle dodatku č. 5		
MJ	Počet	Cena celkem
m3	0	- Kč
m3	0	- Kč
m3	0	- Kč
m3	0	- Kč
m3	0	- Kč
ks	2	4 360,00 Kč
kmpit	1	7 484,75 Kč
kmpit	1	3 112,20 Kč
m3	0	
m3	0	
m3	0	
m2	0	
m2	0	
m3	0	
m3	0	
t	0	
m2	0	
m2	0	
m2	0	
m2	0	
kus	0	
kus	0	
kus	0	
m2	0	
m	0	
m	0	
t	0	
m3	0	
m2	283	9 848,40 Kč
m2	0	
m2	0	
m2	0	
m2	0	
m2	114,5	18 949,75 Kč
m2	58	10 469,00 Kč
m3	0	
m3	0	
m3	0	
m2	166	6 317,96 Kč
m3	0	
m3	0	
m2	0	
m3	0	
m2	0	
m2	0	
m2	0	
m	0	
m2	0	
m2	0	
m2	0	
m2	28	7 392,00 Kč
t	210,006832	73 712,40 Kč
bm	6	7 974,00 Kč
t	29,3124	10 230,03 Kč
t	29,3124	5 126,74 Kč
t	29,3124	8 889,57 Kč
t	29,3124	556,94 Kč
t	29,3124	7 399,92 Kč
t	29,3124	825,44 Kč
t	29,3124	16 927,91 Kč
m2	80	4 136,00 Kč
m3	2,14	1 915,30 Kč
m2	79	15 326,00 Kč

6.	965081223U00	Bour dlažd keram tl. 10 mm - > 1 m2	m2	39,5	2 824,25 Kč
27	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	0	
28.	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	0	
29.	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	0	
30.	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	0	
31.	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	0	
	711	Izolace proti vodě			
1.	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0	
	720	Zdravotechnická instalace			
1.	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	9	1 381,50 Kč
2.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11	1 094,50 Kč
3.	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	4	722,00 Kč
4.	725330840R00	Demontáž vývěvky ocelové nebo litinové	soubor	1	151,00 Kč
5.	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	15	847,50 Kč
6.	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace			
	721	Vnitřní kanalizace			
1.	721110802R00	Demontáž kanalizačního potrubí DN 50-100	m	0	
2.	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace			
	722	Vnitřní vodovod			
1.	722130801R00	Demontáž vodovodního potrubí DN 25	m	49	2 205,00 Kč
	7631	Konstrukce sádkartonové			
1.	342011121R00	Příčka SDK,OK,1x oplášt. tl. 75 mm, RB 12,5,bez iz	m2	0	
2.	342082261R00	Příčka bezpeč. SDK,tl.127, 1x ocel.kce, 2xRB 12,5	m2	0	
3.	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	0	
4.	998763303U00	Přesun SDK kce objekt v -24m	t	0	
	766	Konstrukce truhlářské			
1.	766661911R00	Seřízení dveř. křidel, bez výměny, popř. podřiznutí	ks	0	
2.	61161713	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč. osazení	kus	0	
3.	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 100x197 cm vč. osazení	kus	0	
4.	766660172U00	Mtž dveře - 1kř oblož zárubeň	kus	0	
5.	766661472R00	Montáž dveří bezpečnostních 1kř.do 80 cm, v 210cm	kus	0	
6.	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	0	
7.	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	0	
8.	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	m	0	
9.	61161713	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x210 cm dýha dub	kus	0	
10.	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x210 cm dýha dub	kus	0	
11.	61174005	Dveře bezpečnostní plné B2 1kř. 80x210 cm, EVW 30	kus	0	
12.	61181260.A	Zárubeň obložková š. 60 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	0	
13.	61181262.A	Zárubeň obložková š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm	kus	0	
14.	61187553	Deska parapetní dřevěná	m	0	
	767	Konstrukce zámečnické			
1.	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,7 m2	kus	0	
2.	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	0	
3.	553310032	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 125, 800x2100 L, P	kus	0	
	769	Otvorové prvky z plastu			
1.	769000001R00	Montáž plastových dveří vč. zednické přímoci	kus	0	
2.	769-PPS-01	Demontáž výplní otvorů do 4 m2 vč. likvidace	kus	0	
3.	769-PPS-02	Zapravení ostění a podlahy po montáži výplně otvoru	kus	0	
4.	769-PPS-03	Dveře 2kř. plast 1400/2400 izol. dvojsklo kování madlo	kus	0	
5.	769-PPS-04	Dveře 2kř. plast 1400/2800 izol. dvojsklo kování madlo	kus	0	
	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
1.	624401111R00	Zapravení horních hran obkladů zednický	m	0	
2.	771575107RT3	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm Unifix 2K (Schomburg)	m2	0	
3.	781414111U00	Mtž obklad pórov flex lep -22ks/m2	m2	0	
4.	597623083	Dlaždice 150x150, glazovaná	m2	0	
5.	59781530	Obklad 25x33 cm	m2	0	
6.	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	0	
7.	59764201	Dlažba Taurus 150x150x9 mm	m	0	
8.	771471011R00	Obklad soklíků keram.rovných	m2	0	
9.	7775511121	Podlahy lité tloušťky 5 mm ze stěrky silikátové samonivelační	m2	0	
10.	711212104.R00	Provedení penetrace savých podkladů	l	0	
11.	58591605	Penetrace pod dlažby	t	0	
12.	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z kladic, výšky do 24 m			
	783	Nátěry			
1.	783124520R00	Nátěr syntetický zárubní vč. očištění	m2	0	
	784	Malby			
1.	784195112R00	Malba tekutá na sanační omítky	m2	0	
2.	784195112R00	Oprava maleb po obkladech, Primalex 2x	m2	0	
3.	784121201R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	0	
4.	784403801.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	0	
5.	784402801.R00	Odstranění maleb oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	0	
6.	784425271U00	Malba bílá míst v-3,8m	m2	0	
7.	711161336	izolační nátěr 1.PP	m2	0	
8.	783-821111	Nátěr ochr. bet. podlahy kotelny vč. penet, drobné lok. zapr.			
	786	Čalounické úpravy			
1.		Žaluzie vnitřní, mechanické ovládání	m2	0	
	99	Ostatní práce			
1.	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	0	
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			

SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
1.4 Plynové rozvody

MATERIÁL

Pol.	Číslo	Obchodní název
1.	731A04	Montáž, vč. ocel. čern-závit. svařov. potrubí DN 20
2.	731A04	Montáž, vč. ocel. čern-závit. svařov. potrubí DN 40
3.	731A04	Montáž přípojky pro plynoměr 1" bez ochozu - levá strana
4.	731A04	Montáž přípojky pro plynoměr 1" bez ochozu - pravá strana
5.	731A04	Příplatek za přípojku k zařízení DN 20
6.	731A04	Zkouška těsnosti plynovodu
7.	923A07	Revize plynovodu výchozí
8.	731A04	Montáž závitových armatur do DN 50
9.	731A04	Montáž závitových armatur do DN 25
10.	731A04	Montáž ocel. chráničky na potrubí
11.	731A04	Montáž varn. nátrubku do DN 25
12.	731A04	Základní syntetický nátěr potrubí 1 x Z
13.	731A04	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
14.	731A04	Napojení na stávající rozvody do DN 50, vč. odstávky
15.	731A04	Kulový kohout plyn páka FF 5/4"
16.	731A04	Kulový kohout plyn motýl MF 3/4"
17.	731A04	Kulový kohout plyn motýl FF 1/2"
18.	731A04	Kulový kohout vnější 1/2"x9 mm, vzorkovací na plyn
19.	731A04	Drobný materiál pro plynovod

INSTALACE

Pol.	Název
1.	230010255 Montáž, vč. ocel. čern-závit. svařov. potrubí DN 20
2.	230010258 Montáž, vč. ocel. čern-závit. svařov. potrubí DN 40
3.	230200003 Montáž přípojky pro plynoměr 1" bez ochozu - levá strana
4.	230200003 Montáž přípojky pro plynoměr 1" bez ochozu - pravá strana
5.	230200003 Příplatek za přípojku k zařízení DN 20
6.	230170012 Zkouška těsnosti plynovodu
7.	230170012 Revize plynovodu výchozí
8.	230320022 Montáž závitových armatur do DN 50
9.	230320021 Montáž závitových armatur do DN 25
10.	2300220031 Montáž ocel. chráničky na potrubí
11.	2300220031 Montáž varn. nátrubku do DN 25
12.	2303200 Základní syntetický nátěr potrubí 1 x Z
13.	2302600 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
14.	230260001 Napojení na stávající rozvody do DN 50, vč. odstávky

CELKOVÁ KALKULACE

Materiál	15 915,46 Kč
Instalace	5 196,10 Kč
Doprava materiálu, techniků	5 000,00 Kč
Zařízení staveniště	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	31 111,56 Kč

Dodávka dle dodatku č. 5

Označení výrobku -
typové číslo, výrobce
vybrané prvky (*)

MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
m	1	374,40 Kč	374,40 Kč
m	8	536,83 Kč	4 294,66 Kč
kpl	1	691,20 Kč	691,20 Kč
kpl	1	737,28 Kč	737,28 Kč
ks	2	518,40 Kč	1 036,80 Kč
ks	1	216,00 Kč	216,00 Kč
ks	1	777,60 Kč	777,60 Kč
ks	2	97,92 Kč	195,84 Kč
ks	2	71,42 Kč	142,85 Kč
ks	1	74,88 Kč	74,88 Kč
ks	1	460,80 Kč	460,80 Kč
m	9	32,26 Kč	290,30 Kč
m	9	13,82 Kč	124,42 Kč
kpl	1	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč
ks	2	517,82 Kč	1 035,65 Kč
ks	2	221,76 Kč	443,52 Kč
ks	1	153,22 Kč	153,22 Kč
ks	1	142,85 Kč	142,85 Kč
kpl	1	1 843,20 Kč	1 843,20 Kč
MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
m	1	93,60 Kč	93,60 Kč
m	8	134,21 Kč	1 073,66 Kč
kpl	1	172,80 Kč	172,80 Kč
kpl	1	184,32 Kč	184,32 Kč
ks	2	129,60 Kč	259,20 Kč
ks	1	504,00 Kč	504,00 Kč
ks	1	1 814,40 Kč	1 814,40 Kč
ks	2	24,48 Kč	48,96 Kč
ks	2	17,86 Kč	35,71 Kč
ks	1	18,72 Kč	18,72 Kč
ks	1	115,20 Kč	115,20 Kč
m	9	8,06 Kč	72,58 Kč
m	9	9,22 Kč	82,94 Kč
kpl	1	720,00 Kč	720,00 Kč

15 915,46 Kč

5 196,10 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

31 111,56 Kč

SUKL

 Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
 1.5 Ústřední topení

MATERIÁL+INSTALACE

			Dodávka dle dodatku č. 5			
Pol.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
1.	73124	Plynový kotel kondenzační 28 kW	ks	0	49 464,00 Kč	
2.	73124	Externí sonda pro ekvitermní regulaci	ks	0	852,00 Kč	
3.	73124	Sada pro připojení nepřímotopného boileru a kotle	ks	0	2 384,00 Kč	
4.	73124	Nepřímotopný ohřivač vody - stacionární 0,6 MPa - s bočními vývody 200l.	ks	0	21 879,00 Kč	
5.	73124	Expanzní nádoba topení ČKD B-50l. 3bar	ks	0	1 805,00 Kč	
6.	721A03	Kulový kohout MK1 k Reflex se zajištěním	ks	0	1 353,60 Kč	
7.	721A03	Kohout třícestný 16 263M20x1,5 Pn25 závitový - zkušební ke smičce a manometru	ks	0	516,00 Kč	
8.	721A03	Manometr 1/2" se spod. vývodem 0-10 bar.	ks	0	1 280,00 Kč	
9.	721C02	Příruby Ø80 (sání+výfuk), pro kondenzační kotel, vč. těsnění	ks	0	1 473,00 Kč	
10.	721C02	Koleno Ø 80 / 90°, s hrdlem včetně těsnění	ks	0	345,00 Kč	
11.	721C02	Hlavice Ř 80 – výfuk, svislá	ks	0	6 100,00 Kč	
12.	721C02	Kryt sání Ř 80, vodorovný	ks	0	2 385,00 Kč	
13.	721C02	Trubka Ř 80 / 1000 mm	m	0	492,00 Kč	
14.	721C02	Komínová vložka pro kondenzační kotel do 25m,RZ	kpl	0	5 800,00 Kč	
15.	721C02	Digitální programovatelný termostat, s týdenním programem Huterma93	ks	0	1 328,00 Kč	
16.	721C02	Drobný materiál pro dopojení kotle na ÚT	soubor	0	4 920,00 Kč	
17.	721C02	Hydraulický vyrovnávač tlaku, vč. příslušenství, mtz	kpl	0	17 040,00 Kč	
18.	721C02	Měřič tepla kompaktní DN15,Q 0,6	ks	0	5 424,00 Kč	
19.	731A02	Čerpadlo oběhové 230V	ks	0	3 356,00 Kč	
20.	731A02	Ustrojení čerpadlové sestavy pro 1 podlaží,vč. drobného mat.	kpl	0	4 064,00 Kč	
21.	731A02	Ventil regulační závitový DN 20	ks	0	1 374,00 Kč	
22.	731A02	Regulátor AMiNi4DS (AMiT)	ks	0	18 360,00 Kč	
23.	731A02	Zdroj AZ1 24V/2.5A	ks	0	4 264,00 Kč	
24.	731A02	Rozšiřující modul DM-UI8DO8	ks	0	7 560,00 Kč	
25.	731A02	Relé pro splnění čerpadel	ks	0	1 480,00 Kč	
26.	731A02	Sonda snímání teploty ST-N10	ks	0	1 725,00 Kč	
27.	731A02	Software regulátoru	kpl	0	21 000,00 Kč	
28.	731A02	Základní syntetický nátěr potrubí 1 x Z	m	0	33,60 Kč	
29.	731A04	Izolace potrubí trubiciemi s hliníkovou fólií tl. 4 mm	m	208	333,60 Kč	69 388,80 Kč
30.	721A02	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení d15	m	244	294,00 Kč	71 736,00 Kč
31.	721A03	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení d18	m	248	326,40 Kč	80 947,20 Kč
32.	721A03	Potrubí Cu polotvrde-měk pájení d22	m	267	438,00 Kč	116 946,00 Kč
33.	721A03	Rad. term. ventil V-exakt 1/2" ET	ks	0	383,40 Kč	
34.	721A03	Regulační šroubení 1/2" roh.	ks	0	179,28 Kč	
35.	721A03	Švorné šroubení pro CU trubky 1/2"-15	ks	0	69,00 Kč	
36.	721A03	Termostatická hlavice	ks	0	291,60 Kč	
37.	721A03	Ventil od vzdušňovací ruční plast. s kolečkem 3/8"	ks	0	52,00 Kč	
38.	731A05	Otopná tělesa panelová	kpl	0	175,20 Kč	
39.	721A03	Drobný materiál pro radiátory	soubor	0	3 120,00 Kč	
40.	721A03	Kotvící a závěsová technika	soubor	0	7 680,00 Kč	
735 Otopná tělesa						
1.	735159111T00	Montáž panelových těles do délky 2300 mm	kus	0	385,00 Kč	
2.	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	0	385,00 Kč	
3.	PC12	Uložení těles	ks	0	81,25 Kč	
4.	735-0000064	Těleso deskové 170/60	KS	0	3 686,76 Kč	
5.	735-0000064a	Těleso deskové 140/60	KS	0	3 185,51 Kč	
6.	735-0000064b	Těleso deskové 120/60	KS	0	2 936,39 Kč	
7.	735-0000064c	Těleso deskové 70/60	KS	0	2 312,46 Kč	
8.	735-0000064d	Těleso deskové 50/60	KS	0	2 061,83 Kč	
9.	735-0000064e	Těleso deskové 100/60	KS	0	2 686,52 Kč	
10.	735-0000064f	Těleso deskové 80/60	KS	0	2 435,90 Kč	
11.	735-0000064h	Těleso deskové 90/60	KS	0	2 561,58 Kč	
12.	735-0000067ck	Těleso -KOR.LINEAR KL1830.750	KS	0	3 425,42 Kč	
13.	735-0000068e	Těleso žebrové 85/40	KS	0	13 125,00 Kč	
14.	735-0000068f	Těleso žebrové 65/40	KS	0	10 500,00 Kč	
15.	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	0	5 892,00 Kč	
M34 Montáže energetických a tepelných zařízení						
1.	PC1	Doplňkové konstrukce	kpl	0	14 125,00 Kč	
2.	PC2	Zednické výpomoci	hod	0	230,00 Kč	
3.	PC3	Napojení, zapojení, napuštění	hod	0	275,00 Kč	
4.	PC4	Vyvážení systému	kpl	0	3 125,00 Kč	
5.	PC5	Tlaková zkouška	hod	0	187,50 Kč	
6.	721A03	Montáž odkouření DN 80	m	0	98,40 Kč	
7.	721A04	Zapojení měřiče	kpl	0	636,00 Kč	
8.	721A03	Oživení a nastavení regulace a zaškolení obsluhy v ČR	kpl	0	12 000,00 Kč	
9.	721A03	Montáž,vč. ocel. čern-závit. svařov. potrubí DN 65	m	52	936,00 Kč	48 672,00 Kč

10.	721A03	Montáž,vč. ocel. čem-závit. svafov. potrubí DN 50	m	20	744,00 Kč	14 880,00 Kč
11.	721A03	Tlaková zkouška ocel. potrubí do DN 100	m	0	37,20 Kč	
12.	721A03	Montáž varn. nátrubku do DN 25	ks	0	492,00 Kč	
13.	721A03	Tlaková zkouška potrubí CU do d35	m	0	18,00 Kč	
14.	721A03	Montáž izolací potrubí CU do d35 tl. 10 mm	m	208	37,00 Kč	7 696,00 Kč
15.	721A04	Montáž závěsného kotle,dopojení	ks	0	2 890,00 Kč	
16.	721A04	Uvedení spotřebiče ser. technikem do provozu,bez kabeláže	ks	0	3 000,00 Kč	
17.	721A03	Zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška, regulace těles,proplach systému	soubor	0	1 949,00 Kč	
18.	999281111	Hzs-stavební úpravy,vč. el. nářadí,bez odvozu sutí	hod	0	280,00 Kč	
19.	999281111	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1	6 912,00 Kč	6 912,00 Kč
	99	Štaveništní přesun hmot				
1.	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	%	0	4 377,00 Kč	
CELKOVÁ KALKULACE						
Materiál+instalace						417 178,00 Kč
Doprava materiálu, techniků						- Kč
Zařízení staveniště						- Kč
Cena celkem bez DPH						417 178,00 Kč

SUKL

 Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
 1.6 Vnitřní vodovod a kanalizace

				Dodávka dle dodatku č. 5		
Pol.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
1 Zemní práce						
1.	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,15	520,00 Kč	78,00 Kč
2.	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,15	82,00 Kč	12,30 Kč
3.	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,15	235,00 Kč	35,25 Kč
4.	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	0,15	76,96 Kč	11,54 Kč
5.	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,06	90,00 Kč	5,40 Kč
6.	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,09	798,00 Kč	71,82 Kč
7.	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,09	193,00 Kč	17,37 Kč
8.	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,03	795,00 Kč	23,85 Kč
713 Izolace tepelné						
1.	PC19	Tepelná izolace DN 26-20 mm TV v příčkách a podlaze	m	49	82,50 Kč	4 042,50 Kč
721 Vnitřní kanalizace						
1.	721176103R00	Potrubí přípojovací do DN 50 x 1,8 mm	m	48	266,00 Kč	12 768,00 Kč
2.	721176105R00	Potrubí přípojovací do DN 100 x 2,7 mm	m	33,5	575,00 Kč	19 262,50 Kč
3.	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	3	396,00 Kč	1 188,00 Kč
1.		Potrubí HT odpadní svislé DN 100x2,7	bm	21,40	403,00 Kč	8 624,20 Kč
4.		Potrubí plast. PP-R PN 16 DN 32	bm	15,00	309,00 Kč	4 635,00 Kč
5.		Potrubí plast. PP-R PN 16 DN 40	bm	80,00	376,80 Kč	30 144,00 Kč
2.		Ventilační střešní souprava HL	ks	1,00	1 233,00 Kč	1 233,00 Kč
5.	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8	kus	15	76,00 Kč	1 140,00 Kč
6.	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do D 110 x 2,3	kus	9	96,00 Kč	864,00 Kč
7.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	76	22,00 Kč	1 672,00 Kč
8.	PC10	Požární zabezpečení prostupů kanalizace	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
9.	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,15	1 756,00 Kč	2 019,40 Kč
722 Vnitřní vodovod						
1.	722130213R00	Potrubí plast. PP-R PN 16 DN 25	m	102	319,00 Kč	32 538,00 Kč
2.	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	39	177,50 Kč	6 922,50 Kč
3.	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 80	m	49	42,50 Kč	2 082,50 Kč
4.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	758	15,00 Kč	11 370,00 Kč
5.	PC14	Požární dělicí úprava přechodu přes stěny-voda	soubor	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
6.	PC15	Uzávěr kulový DN25	ks	9	291,00 Kč	2 619,00 Kč
7.	PC30	Filtr na cirkulaci DN 20	ks	1	357,50 Kč	357,50 Kč
8.	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,15	1 750,00 Kč	2 012,50 Kč
725 Zařizovací předměty						
1.	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový	kus	0	285,00 Kč	- Kč
2.	PC02	podomítková uzávěrka, krycí deska 100 x 150 mm	soubor	13	2 237,55 Kč	29 088,20 Kč
3.	PC03	Baterie odpadní souprava pro dřez	soubor	8	2 973,61 Kč	23 788,86 Kč
4.	PC04	Umyvadlo komplet	soubor	0	- Kč	- Kč
5.		Sprchový kout komplet rohový 90°90	soubor	0	- Kč	- Kč
6.	PC08	Sprchový kout komplet 80°80	soubor	5	6 930,17 Kč	34 650,83 Kč
7.	PC11	Výlevka komplet	ks	10	238,91 Kč	2 389,06 Kč
8.	PC13	Pračkový ventil-1/2"	soubor	10	7 850,70 Kč	78 507,00 Kč
9.	72530VD	K-klozet zavěšený komplet viz výpis vž předstěnové instalace	ks	10	1 317,00 Kč	13 170,00 Kč
10.	7254VD	Zásobník na papír.ručníky,mont.na stěnu	ks	10	715,00 Kč	7 150,00 Kč
11.	7255VD	Odpadkový koš	ks	10	1 091,75 Kč	10 917,50 Kč
12.	7256VD	Zásobník na toaletní papír-velká role 350mm-ocelový povrch	ks	10	763,13 Kč	7 631,25 Kč
13.	998725203R00	Dávkovač tekutého mýdla	%	1,1	3 493,00 Kč	3 842,30 Kč
767 Konstrukce zámečnické						
1.	PC	MTZ a dodávka upevňovacího materiálu	kg	25	169,00 Kč	4 225,00 Kč
2.	PC	Orientační štítky na potrubí a samolepící popisky na potrubí kanalizace i vodovod	kpl	1	720,00 Kč	720,00 Kč
99 Staveništní přesun hmot						
1.	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	%	1	3 389,00 Kč	3 389,00 Kč
2.	721A02	Přípojka k vodoměru do DN 32	ks	12	636,00 Kč	7 632,00 Kč
3.	721A02	Cirkulační sestava vč. čerpadla,mtz	kpl	1	7 390,00 Kč	7 390,00 Kč
4.	721A02	Expanzní nádoba voda CIMM SI.	ks	1	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč
5.	721A02	Vodoměr SV 1/2" 110 mm	ks	0	491,00 Kč	- Kč
6.	721A02	Vodoměr Ultra SV 3/4" 130 mm	ks	0	626,00 Kč	- Kč
7.	721A02	Drobný materiál pro rozvod vody	soubor	1	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč
8.	721A02	Žlab pozinkovaný 40/2000	ks	15	96,00 Kč	1 440,00 Kč
9.	781A01	keramické obklady a keramická dlažba	m2	0	680,00 Kč	- Kč
Pol.		Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
1.	722130802	Demontáž ocel. potrubí do DN 40	ks	80	57,60 Kč	4 608,00 Kč

2.	721A02	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	191	32,00 Kč	6 112,00 Kč
3.	721A02	Montáž izolace potrubí do DN 50, tl. 10 mm	m	191	61,00 Kč	11 651,00 Kč
4.	721A02	Proplach a dezinfekce vod. potrubí do DN 80	m	191	26,40 Kč	5 042,40 Kč
5.	721A02	Napojení na stávající rozvod do DN 50	kpl	1	3 190,00 Kč	3 190,00 Kč
6.	721A02	Dopojení zásobníku TUV	kpl	1	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
7.	999281111	Hzs-stavební úpravy, vč. el. nářadí, bez odvozu sutí	hod	36	336,00 Kč	12 096,00 Kč
8.	781B01	demontáž stávajících keramických obkladů a dlažby	m2	260	51,00 Kč	13 260,00 Kč
9.	721B01	demontáž stávajících zařízení	ks	25	151,00 Kč	3 775,00 Kč
10.	721B02	demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace	bm	127	67,00 Kč	8 509,00 Kč
11.		Demontáž stávající svislé kanalizace	bm	21	69,30 Kč	1 483,02 Kč

CELKOVÁ KALKULACE:

Materiál	211 135,00 Kč
Instalace	256 612,55 Kč
Doprava materiálu, techniků	7 500,00 Kč
Zařízení staveniště	6 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	481 247,56 Kč

Položkový rozpočet

Objekt: 01 STARÁ 25 - SANACE STROPŮ 2.NP-4. NP, BOURÁNÍ SOC.

SANACE STROPŮ, NOVÉ SKLADBY PODLAH

Objekt : 01 STARÁ 25 - SANACE STROPŮ 2.NP-4. NP, BOURÁNÍ SOC.		Dodávka dle dodatku č. 5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 011	11	Přípravné a přidružené práce	%	2,50	6 824,48	17 061,19
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpčtovatelné detaily				17.061,19
Celkem za 011		Přípravné a přidružené práce				
Díl: 2	289970111R00	Základy a zvláštní zakládání	m2	457,63	69,34	31 733,91
2	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		0,00		
		řešena pouze skladba na trámovém stropě:		0,00		
		2. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		0,00		
		Mezisoučet		17,06		
		12,99+2+5,32+5,24		0,00		
		dlažba s HI stěrkou:		17,06		
		Mezisoučet		10,47		
		3,01+2,45+2,71+2,3		0,00		
		zátěžový koberec:		10,47		
		Mezisoučet		118,47		
		5,56+41,48+31,66+39,77		0,00		
		3. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		118,47		
		Mezisoučet		22,92		
		5,24+4,94+12,74		0,00		
		dlažba s HI stěrkou:		22,92		
		Mezisoučet		10,69		
		2,33+2,71+2,48+3,17		0,00		
		zátěžový koberec:		10,69		
		Mezisoučet		118,87		
		5,56+39,77+41,72+31,82		0,00		
		4. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		118,87		
		Mezisoučet		23,55		
		5,16+13,31+5,08		0,00		
		dlažba s HI stěrkou:		23,55		
		Mezisoučet		10,85		
		2,41+3,09+2,45+2,9		0,00		
		zátěžový koberec:		10,85		
		Mezisoučet		124,75		
		6,09+40,74+42,17+35,75				31.733,91
Celkem za 2		Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4	413231231R00	Vodorovné konstrukce	kus	72,00	425,14	30 610,08
3	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		24,00		
		24		0,00		
		3. np:		24,00		
		Mezisoučet		24,00		
		24		0,00		
		4. np:		24,00		
		Mezisoučet		24,00		
		24				30 610,08
Celkem za 4		Vodorovné konstrukce				
Díl: 63	631341111UX	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	56,88	2 316,52	131 770,14
4	631341111UX	Násyp Liapor frakce 4-8		0,00		
		13% setřesitelnost:		0,00		
		Mezisoučet		56,88		
		457,6250*0,11*1,13				
5	632411145RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 45 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix	m2	457,63	554,48	253 743,91
		110		0,00		
		Mezisoučet		457,63		
		457,6250				
6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	457,63	15,43	7 060,24
		Mezisoučet		0,00		
		457,6250		457,63		
Celkem za 63		Podlahy a podlahové konstrukce				392 574,29
Díl: 95	952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	m2	457,63	68,44	31 319,86
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		0,00		
		Mezisoučet		457,63		
		457,6250				31 319,86
Celkem za 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	964061341R00	Bourací práce	kus	72,00	404,84	29 148,48
8	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2				

		2. np:			0,00			
		Mezisoučet			0,00			
		24			24,00			
		3. np:			0,00			
		Mezisoučet			24,00			
		24			24,00			
		4. np:			0,00			
		Mezisoučet			24,00			
		24			24,00			
		Celkem za 96 Bourací práce						29 148,48
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	174,84		856,08		149 677,03
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						149 677,03
Díl:	711	Izolace proti vodě						
10	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	41,61		509,82		21 215,14
		2. np:			0,00			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			0,00			
		(3,01+2,45+2,71+2,3)*1,3			13,61			
		3. np:			0,00			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			13,61			
		(2,33+2,71+2,48+3,17)*1,3			13,90			
		4. np:			0,00			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			13,90			
		(2,41+3,09+2,45+2,9)*1,3			14,11			
11	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	182,89		5,10		933,47
		Celkem za 711 Izolace proti vodě						22 148,61
Díl:	713	Izolace tepelné						
12	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	457,63		22,39		10 245,31
		Mezisoučet			0,00			
		457,6250			457,63			
13	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	457,63		28,65		13 111,87
		Mezisoučet			0,00			
		457,6250			457,63			
14	63153801.A	Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 30 mm	m2	480,51		263,23		126 482,33
		Mezisoučet			0,00			
		457,6250*1,05			480,51			
15	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 339,31		2,67		3 573,29
		Celkem za 713 Izolace tepelné						153 412,79
Díl:	762	Kce tesařské						
16	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	489,66		51,85		25 389,79
		řešena pouze skladba na trámovém stropě:			0,00			
		2. np:			0,00			
		dlažba beze stěrky:			0,00			
		Mezisoučet			0,00			
		12,99/2+5,32+5,24			17,06			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			17,06			
		3,01+2,45+2,71+2,3			10,47			
		zátlážový koberec:			0,00			
		Mezisoučet			10,47			
		5,56+41,48+31,66+39,77			118,47			
		3. np:			0,00			
		dlažba beze stěrky:			0,00			
		Mezisoučet			118,47			
		5,24+4,94+12,74			22,92			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			22,92			
		2,33+2,71+2,48+3,17			10,69			
		zátlážový koberec:			0,00			
		Mezisoučet			10,69			
		5,56+39,77+41,72+31,82			118,87			
		4. np:			0,00			
		dlažba beze stěrky:			0,00			
		Mezisoučet			118,87			
		5,16+13,31+5,08			23,55			
		dlažba s HI stěrkou:			0,00			
		Mezisoučet			23,55			
		2,41+3,09+2,45+2,9			10,85			
		zátlážový koberec:			0,00			
		Mezisoučet			10,85			
		6,09+40,74+42,17+35,75			124,75			
		přesahy pod zdířem atd 7%:			0,00			

					124,75		
		Mezisoučet			32,03		
		457,6250/100*7	m		101,64	61,36	6 237,04
17	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2			0,00		
		příložky:			0,00		
		2. np:			0,00		
		Mezisoučet			20,10		
		2*6,7+6,7/2*2			0,00		
		3. np:			20,10		
		Mezisoučet			21,64		
		3*6,7+1,54			0,00		
		4. np:			21,64		
		Mezisoučet			57,70		
		2*5,4+6*6,7+2*6,7/2			0,00		
		chodba:			57,70		
		Mezisoučet			2,20		
		2,2	m		245,50	173,65	42 631,57
18	762822150R00	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2			0,00		
		2. np:			0,00		
		Mezisoučet			75,20		
		2*6,7+4*5,4+6*6,7			0,00		
		3. np:			75,20		
		Mezisoučet			88,60		
		4*6,7+6*6,7+4*5,4			0,00		
		4. np:			88,60		
		Mezisoučet			75,10		
		3*6,7+2*5,4+2*2,0+6*6,7			0,00		
		chodba:			75,10		
		Mezisoučet			6,60		
		3*2,2	m		245,50	82,94	20 361,77
19	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2			0,00		
		2. np:			0,00		
		Mezisoučet			75,20		
		2*6,7+4*5,4+6*6,7			0,00		
		3. np:			75,20		
		Mezisoučet			88,60		
		4*6,7+6*6,7+4*5,4			0,00		
		4. np:			88,60		
		Mezisoučet			75,10		
		3*6,7+2*5,4+2*2,0+6*6,7			0,00		
		chodba:			75,10		
		Mezisoučet			6,60		
		3*2,2	m3		69,79	197,20	13 762,59
20	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů			0,00		
		stropnice 240/280:			0,00		
		Mezisoučet			25,50		
		345,5*0,24*0,28*1,1			0,00		
		příložky 120/280:			25,50		
		Mezisoučet			3,76		
		101,64*0,12*0,28*1,1			0,00		
		záklap 30mm:			3,76		
		Mezisoučet			40,53		
		1228,3068*0,03*1,1	m3		69,79	8 410,00	586 933,90
21	762000901	Řezivo vč. impregnace			0,00		
		stropnice 240/280:			0,00		
		Mezisoučet			25,50		
		345,5*0,24*0,28*1,1			0,00		
		příložky 120/280:			18,15		
		Mezisoučet			3,76		
		101,64*0,12*0,28*1,1			0,00		
		záklap 30mm:			3,76		
		Mezisoučet			40,53		
		1228,3068*0,03*1,1	%		4 714,02	8,12	38 277,83
22	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m					733'594,48
	Celkem za:	762 Kce' tesařské					
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady	m2		32,01	11,02	352,75
23	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.			0,00		
		Mezisoučet			10,47		
		3,01+2,45+2,71+2,3			10,47		
		Mezisoučet			10,69		
		2,33+2,71+2,48+3,17			10,69		
		Mezisoučet			10,85		
		2,41+3,09+2,45+2,9	mb		85,38	167,79	14 326,25
24	771571107R99	D + M keram. soklu mat 300.-Kč/m2 vč. ukončovacího profilu			0,00		
		Mezisoučet			85,38		
		(1,83*2+2,0*2+4,8*2+3,75*2*2+1,15*2-(0,8*5+0,7*3))*3					

25	771571107R99	D + M podlah keram. mat 300,-Kč/m2 ne na koso a bez ozdobných prvků	m2	95,54	872,32	83 337,09
		2. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		12,99/2+5,32+5,24		17,06		
		dlažba s Hi stěrkou:		0,00		
		Mezisoučet		17,06		
		3,01+2,45+2,71+2,3		10,47		
		3. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		5,24+4,94+12,74		22,92		
		dlažba s Hi stěrkou:		0,00		
		Mezisoučet		22,92		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. np:		0,00		
		dlažba beze stěrky:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		5,16+13,31+5,08		23,55		
		dlažba s Hi stěrkou:		0,00		
		Mezisoučet		23,55		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
26	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	895,27	6,96	6 231,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				104 247,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
27	776-01	D + M zátěžový koberec (mat.: 526,-Kč/m2), vč. soklu a koberecové lišty	m2	362,09	780,68	282 676,42
		Mezisoučet		0,00		
		-95,535		-95,54		
		Mezisoučet		-95,54		
		457,6250		457,63		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				282 676,42
Díl:	783	Nátěry				
28	783111141U00	Mech čištění stávajících stropních prvků	m2	928,31	71,92	66 763,83
		podbití:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		489,6588		489,66		
		rákosníky:		0,00		
		Mezisoučet		489,66		
		(0,18+0,14)*6,7*24*3		154,37		
		stávající stropní trámy:		0,00		
		Mezisoučet		154,37		
		6,7*(0,36+0,24)*2*72		578,88		
		Mezisoučet		578,88		
		-245,5000*(0,36+0,24)*2		-294,60		
29	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	928,31	43,04	39 950,61
		Mezisoučet		0,00		
		928,3068		928,31		
	Celkem za	783 Nátěry				106 714,44
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,87	280,14	8 367,78
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	59,74	165,88	9 909,67
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,87	296,38	8 852,87
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	597,40	17,17	10 256,16
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,87	238,96	7 137,74
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,74	26,68	1 593,86
36	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,87	132,24	3 950,01
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	29,87	406,00	12 127,22
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				62 195,31

Zařízení staveniště
Doprava materiálu, techniků

Celkem bez DPH

km	1	15000	25000,00
km	1	20000	30000,00
			2 170 794,18 Kč

Položkový rozpočet

Objekt :

01 STARÁ 25 - SANACE STROPŮ 2.NP-4. NP, BOURÁNÍ SOC.

				Dodávka dle dodatku č. 5		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	011	Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrizovatelné detaily	%	2,50	2 086,72	5 216,81
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				5 216,81
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,10	5 375,44	545,07
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,14*0,14*3*1,15*1,5		0,10		
3	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,09	27 362,08	2 364,08
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,5*4*14,4/1000		0,09		
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,48	636,84	307,59
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,14*1,5*2*1,15		0,48		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 216,75
Díl:	96	Bourací práce				
5	712300831R00	Odstanění lepenky 1vrstvé	m2	32,43	14,73	477,80
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		9*2)*1,1		10,61		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		10,61		
		9*2)*1,1		10,61		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		10,61		
		9*2)*1,1		11,21		
6	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	32,43	25,64	831,45
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		9*2)*1,1		10,61		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		10,61		
		9*2)*1,1		10,61		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		10,61		
		9*2)*1,1		11,21		
7	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	43,94	95,82	4 209,77
		příčky - sociálky:		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3,2*(1,56+0,68+1,56+0,88)		14,98		
		Mezisoučet		14,98		
		-(0,6*2,0*2)		-2,40		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		-2,40		
		3,2*(0,88+1,51+1,56+0,81)		15,23		
		Mezisoučet		15,23		
		-(0,6*2,0*2)		-2,40		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		-2,40		
		3,2*(1,64+1,56*2+0,9+0,88)		20,93		
		Mezisoučet		20,93		
		-(0,6*2,0*2)		-2,40		
8	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm vč. překladu	m2	155,77	117,16	18 250,36
		příčky v uličním traktu:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		

		12,9*(3,2*3-1,4)		105,78		
		Mezisoučet		105,78		
		-0,8*2,0*5		-8,00		
		příčky - sociálky:		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		-8,00		
		3,2*(3,82+1,33*2)		20,74		
		Mezisoučet		20,74		
		-(0,6*2,0*4)		-4,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		-4,80		
		3,2*(3,82+1,33*2)		20,74		
		Mezisoučet		20,74		
		-(0,6*2,0*4)		-4,80		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		-4,80		
		3,2*(1,39*2+1,59+0,88)		16,80		
		Mezisoučet		16,80		
		-(0,6*2,0*4)		-4,80		
		obezdívky soc. jader mezi podbitím a záklopem:		0,00		
		Mezisoučet		-4,80		
		0,3*(3,82*2+4,025*2)*3		14,12		
9	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,54	2 302,60	10 455,19
		ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm		0,00		
		sociálky :		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		,9*2)*0,14*1,1		1,48		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,48		
		,9*2)*0,14*1,1		1,49		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,49		
		9*2)*0,14*1,1		1,57		
10	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm	m2	58,97	60,90	3 591,20
		ručně tl. dlažba ve 2 vrstvách !!!!!		0,00		
		sociálky - dlažba ve 2 vrstvách !!!!!		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		,9*2)*2		19,28		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		19,28		
		,9*2)*2		19,30		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		19,30		
		9*2)*2		20,39		
11	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.	m3	4,54	284,78	1 293,07
		násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		,9*2)*0,14*1,1		1,48		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,48		
		,9*2)*0,14*1,1		1,49		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,49		
		9*2)*0,14*1,1		1,57		
12	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,86	107,88	308,54
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,65*2,2*2		2,86		
13	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,60	300,44	8 893,02
		příčky v uličním traktu:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,8*2,0*5		8,00		
		příčky - sociálky:		0,00		

		Mezisoučet		8,00		
		0,6*2,0*6		7,20		
		Mezisoučet		7,20		
		0,6*2,0*6		7,20		
		Mezisoučet		7,20		
		0,6*2,0*6		7,20		
14	971035681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	1,64	2 010,28	3 305,91
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,65*1,15*2,2		1,64		
15	974031666R00	Příprava pro uložení nosníků ve stávajícím zdivu (rýhy, kapsy, klíny atd)	m	0,00	236,06	0,00
		mezi 404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,5*4		6,00		
16	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	0,00	194,88	0,00
		příčky - sociálky:		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2		2,00		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		2,00		
		2		2,00		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		2,00		
		2		2,00		
17	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	0,00	271,44	0,00
		příčky - sociálky:		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2		2,00		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		2,00		
		2		2,00		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		2,00		
		2		2,00		
18	725290030RA0	Demontáž vaničk včetně baterie a obezdění	kus	0,00	953,52	0,00
		příčky - sociálky:		0,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1		1,00		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,00		
		1		1,00		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,00		
		1		1,00		
		Celkem za 96 Bourací práce				51 616,31
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,49	856,08	415,42
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				415,42
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	111,60	280,14	31 263,62
21	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	223,20	165,88	37 024,42
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	111,60	296,38	33 076,01
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	2 120,00	17,17	36 396,16
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	111,60	238,96	26 667,94
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	223,20	26,68	5 954,98
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	111,60	132,24	14 757,98
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	111,60	406,00	45 309,60
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				230 450,70

Stavba :	VIV/039 STARÁ 25 - SANACE STROPŮ 2.NP-4. NP, BOURÁNÍ SOC.
Objekt :	01 STARÁ 25 - SANACE STROPŮ 2.NP-4. NP, BOURÁNÍ SOC.

P/č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	011	Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	%	2,50	2 755,55	6 888,86
	Celkem za	011: Přípravné a přidružené práce				6 888,86
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	49,09	428,04	21 011,63
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		22,02		
		3,2*(3,82+1,73+1,33)		22,02		
		Mezisoučet		-5,60		
		-(0,7*2,0*4)		0,00		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		-5,60		
		Mezisoučet		21,84		
		3,2*(3,745+1,75+1,33)		21,84		
		Mezisoučet		-5,60		
		-(0,7*2,0*4)		0,00		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		-5,60		
		Mezisoučet		22,03		
		3,2*(3,745+1,75+1,39)		22,03		
		Mezisoučet		-5,60		
		-(0,7*2,0*4)				
3	342248112R00	Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm	m2	16,67	564,92	9 418,35
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		5,54		
		3,2*(1,73)		0,00		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		5,54		
		Mezisoučet		5,60		
		3,2*(1,75)		0,00		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		5,60		
		Mezisoučet		5,54		
		3,2*(1,73)				
4	342361016R00	Výztuž pomocná nad otvory příček tl. 100mm ocel E - 10216	t	0,01	40 913,20	249,57
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*4*0,222*1,15/1000		0,00		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*4*0,222*1,15/1000		0,00		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*4*0,222*1,15/1000				
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	57,60	129,92	7 483,39
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		19,20		
		3,2*6		0,00		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		19,20		
		Mezisoučet		19,20		
		3,2*6				

		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		19,20		
		3,2*6		19,20		
6	310239411RX	Dozdívky z CP na MC vč. provázání se stávajícím zdíven	m3	0,36	6 780,20	2 427,99
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,8*0,15*1,25*1,1		0,17		
		Mezisoučet		0,17		
		0,3*0,25*0,15*1,25		0,01		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		0,01		
		0,8*0,15*1,25*1,1		0,17		
		Mezisoučet		0,17		
		0,3*0,25*0,15*1,25		0,01		
	Celkem/za	31Svislé a kompletní konstrukce				40 590,93
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				
7	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	32,01	382,80	12 253,43
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
8	611481111R00	Potažení stropů rabinovým pletivem s vypnutím	m2	32,01	167,04	5 346,95
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
9	612442491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 50%	m2	95,15	41,76	3 973,55
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		2,0)*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		16,67		
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		16,67		
		2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		

		Mezisoučet		15,84		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		(2,0)*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		27,79		
10	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	68,40	243,60	16 662,07
		Mezisoučet		0,00		
		68,3993		68,40		
11	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	204,06	330,60	67 463,79
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		+3,82)		101,41		
		Mezisoučet		101,41		
		-(0,7*2,0*8)		-11,20		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		-11,20		
		,745)		101,42		
		Mezisoučet		101,42		
		-(0,7*2,0*8)		-11,20		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		-11,20		
		,43*2+3,75)		103,23		
		Mezisoučet		103,23		
		-(0,7*2,0*8)		-11,20		
		odpočet obkaldy:		0,00		
		Mezisoučet		-11,20		
		-68,3993		-68,40		
12	612473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omitka zdiva	m2	204,06	21,11	4 308,21
		Mezisoučet		0,00		
		204,0647		204,06		
13	612481113RT	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím lepicí a stěrkovací tmel na cca 15% plochy:	m2	30,61	240,12	7 350,00
		Mezisoučet		0,00		
		204,0647/100*15		30,61		
	Celkem za:	61 Upravy povrchů vnitřní				117 358,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	32,01	90,02	2 881,41
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
	Celkem za:	94 Lešení a stavební výtahy				2 881,41
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,01	84,45	2 703,18
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		

		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
16	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla 2,5 % z HSV	%	2,50	2 755,55	6 888,86
	Celkem za:	95/Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 592,04
Díl:	96	Bourací práce				
17	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	32,01	98,60	3 156,19
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	35,68	56,84	2 028,16
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		2,0*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		16,67		
19	978023411R00	Vysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	95,15	48,72	4 635,81
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		(2,0)*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		27,79		
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		27,79		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		(3,2-2,0)*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		9,50		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		9,50		
		2,0*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		16,67		
20	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch pod obklady	m2	59,47	180,96	10 761,69
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		

		Mezisoučet		0,00		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		(2,0)*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		27,79		
21	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	59,47	143,84	8 554,16
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		2,0*(1,33+2,04+1,73+1,415+1,05*0,55*2+0,25)		15,84		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		15,84		
		(2,0)*(1,94+1,59+1,94+0,2+1,73+1,415+2,93+0,55*2+1,05)		27,79		
22	9699-1	Bourací práce nespecifikovatelné 15%	%	10,00	353,52	3 535,22
	Celkem za	96 Bourací práce				32 671,23
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	45,97	856,08	39 354,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				39 354,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
24	T/1.32-1.34	Dveře vnitřní 1kř 700/1970 - plně vč. zárubně, kování a prahu - kompl. kce - viz výpis	ks	12,00	14 268,00	171 216,00
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		4		4,00		
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		4,00		
		4		4,00		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		4,00		
		4		4,00		
25	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 476,00	1,74	2 568,24
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				173 784,24
Díl:	781	Obklady keramické				
26	771578011R00	Spára silikon	m	68,40	73,89	5 054,16
		Mezisoučet		0,00		
		68,3993		68,40		
27	781-99	Hydroizolační bandáž	mb	68,40	129,92	8 886,44
		Mezisoučet		0,00		
		68,3993		68,40		
28	781415011RT0	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel, mat 300Kč/m2 bez listel a ozdobných prvků	m2	68,40	971,38	66 441,99
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,2*(2,04+1,73+0,4+0,8*2+1,73+1,35*2+0,75)		24,09		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		24,09		
		2,2*(2,04+1,75+0,4+0,8*2+1,75+1,35*2+0,75)		24,18		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		

		Mezisoučet		24,18		
		2,2*(1,94+1,73+0,4+0,82*1,83+1,35*2+0,88)		20,13		
29	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	761,54	4,87	3 710,24
	Celkem za	781 Obklady keramické				84 092 83
Díl:	784	Malby				
30	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	269,67	17,75	4 786,19
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		10,85		
		+3,82)		101,41		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		101,41		
		,745)		101,42		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		101,42		
		,43*2+3,75)		103,23		
		odpočet obkaldy:		0,00		
		Mezisoučet		103,23		
		-68,3993		-68,40		
31	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	269,67	46,86	12 638,04
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		2,3+2,71+2,45+3,01		10,47		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		10,47		
		2,33+2,71+2,48+3,17		10,69		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		10,69		
		2,41+3,09+2,45+2,9		10,85		
		2. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 209-212:		0,00		
		Mezisoučet		10,85		
		+3,82)		101,41		
		3. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 309-312:		0,00		
		Mezisoučet		101,41		
		,745)		101,42		
		4. NP :		0,00		
		řešeny místnosti 409-412:		0,00		
		Mezisoučet		101,42		
		,43*2+3,75)		103,23		
		odpočet obkaldy:		0,00		
		Mezisoučet		103,23		
		-68,3993		-68,40		
	Celkem za	784 Malby				17 424 22
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,85	280,14	3 880,31
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	27,70	165,88	4 595,31
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,85	296,38	4 105,25
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	263,18	17,17	4 518,19
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,85	238,96	3 309,91
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,70	26,68	739,11
38	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,85	132,24	1 831,70
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,85	406,00	5 623,64
Celkem za:		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				28 603,42

Zařízení staveniště
Doprava materiálu, techniků

kmplt
kmplt

1 15000
1 45000

15000
45000

Celková cena bez DPH

904 157,17

Položkový rozpočet

Objekt : 01 STARÁ 25 - BOURÁNÍ RÁKOSOVÝCH PODHLEDŮ BOURÁNÍ RÁKOSOVÝCH PODHLEDŮ_BP

				Dodávka dle dodatku č. 5		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 011		Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce nevyrozpočtovatelné detaily	SOUB	1,00	9 480,51	9 480,51
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				9 480,51
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310239411RXX	Dozdívky z CP na MC vč. provázání se stávajícím zdívem	m3	12,93	6 783,68	87 706,20
		zazdívká otvorů po rákosnicích:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,35*0,35*0,35*(35+33+30)		4,20		
		stropní trámy:		0,00		
		Mezisoučet		4,20		
		(14+10+11+2+6)*2*(0,5*0,5*0,5-0,35*0,24*0,28)		8,73		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				87 706,20
Díl: 399		Sádrokartony				
3	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	97,00	693,68	67 286,96
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		4,7+3,2+1,2+2,1+2,2+1,2+1,1+5,1+4,5+5,4		30,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		30,70		
		5,1+3,3+2,6+2,3+2,4+4,6+13,0		33,30		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		33,30		
		5,1+3,3+2,7+2,3+2,5+4,4+12,7		33,00		
4	342264053RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární impreg tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	6,20	763,28	4 732,34
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,2		1,20		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		1,20		
		2,4		2,40		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		2,40		
		2,6		2,60		
5	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	4,70	204,16	959,55
		Mezisoučet		0,00		
		1,2		1,20		
		Mezisoučet		1,20		
		1,2+1,2+1,1		3,50		
6	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	62,60	151,38	9 476,39
		Mezisoučet		0,00		
		2,4		2,40		
		Mezisoučet		2,40		
		2,6		2,60		
		Mezisoučet		2,60		
		4,7+3,2+2,1+2,2+5,1+4,5+5,4		27,20		
		Mezisoučet		27,20		
		3,3+2,6+2,3+2,4+4,6		15,20		
		Mezisoučet		15,20		
		3,3+2,7+2,3+2,5+4,4		15,20		

7	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	20,70	98,48	2 038,62
		Mezisoučet		0,00		
		5,1+5,4		10,50		
		Mezisoučet		10,50		
		5,1		5,10		
		Mezisoučet		5,10		
		5,1		5,10		
	Celkem za	399 Sádrokartony				84 493,85
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	86,00	309,14	26 586,04
		stropní trámy:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(14+10+11+2+6)*2		86,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				26 586,04
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	949111112U00	Lešení leh pom kozové	m2	411,80	90,02	37 068,59
		Mezisoučet		0,00		
		411,8		411,80		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				37 068,59
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	411,80	84,45	34 775,69
		Mezisoučet		0,00		
		411,8		411,80		
11	95-2	Ochrana stávajících prostor fólií	m2	411,80		0,00
		Mezisoučet		0,00		
		411,8		411,80		
12	95-3	Příplatek za ztižený přesun dle požadavků BOZP 3,5% z HSV	%	3,50	11 531,56	40 360,46
		Mezisoučet		0,00		
		3,5		3,50		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				75 136,15
Díl: 96		Bourací práce				
13	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	196,00	365,40	71 618,40
		rákosníky:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		35*2+33*2+30*2		196,00		
14	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	86,00	404,84	34 816,24
		stropní trámy:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(14+10+11+2+6)*2		86,00		
15	973031599R00	Vysekání okolí zhlaví trámů	kus	282,00	447,18	126 104,76
		rákosníky:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		35*2+33*2+30*2		196,00		
		stropní trámy:		0,00		
		Mezisoučet		196,00		
		(14+10+11+2+6)*2		86,00		
16	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	411,80	117,16	48 246,49
		Mezisoučet		0,00		
		411,8		411,80		
	Celkem za	96 Bourací práce				280 785,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	39,42	856,08	33 746,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				33 746,67
Díl: 762		Kce tesařské				
18	762822150R00	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	283,10	173,65	49 160,88
		Mezisoučet		0,00		
		283,1		283,10		
19	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	614,56	54,17	33 291,94
		rákosníky:		0,00		

		Mezisoučet		0,00		
		614,56		614,56		
20	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	283,10	82,94	23 480,31
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		6,7*14		93,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		93,80		
		6,7*10		67,00		
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		67,00		
		6,7*11		73,70		
		kuchy'n:		0,00		
		Mezisoučet		73,70		
		4,2*2		8,40		
		chodba sociálky:		0,00		
		Mezisoučet		8,40		
		6,7*6		40,20		
21	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	411,80	38,16	15 715,94
		Mezisoučet		0,00		
		411,8		411,80		
22	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	19,02	197,20	3 751,59
		Mezisoučet		0,00		
		283,1000;0,24*0,28		19,02		
23	762000901	Řezivo vč. impregnace	m3	21,88	8 410,00	183 993,14
		Mezisoučet		0,00		
		19,0243*1,15		21,88		
24	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	2 667,19	8,12	21 657,57
	Celkem za	762 Kce tesařské				331 051,37
Díl:	784	Malby				
25	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	103,20	17,75	1 831,59
		Mezisoučet		0,00		
		6,2		6,20		
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		6,20		
		4,7+3,2+1,2+2,1+2,2+1,2+1,1+5,1+4,5+5,4		30,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		30,70		
		5,1+3,3+2,6+2,3+2,4+4,6+13,0		33,30		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		33,30		
		5,1+3,3+2,7+2,3+2,5+4,4+12,7		33,00		
26	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	103,20	46,86	4 836,36
		Mezisoučet		0,00		
		6,2		6,20		
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		6,20		
		4,7+3,2+1,2+2,1+2,2+1,2+1,1+5,1+4,5+5,4		30,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		30,70		
		5,1+3,3+2,6+2,3+2,4+4,6+13,0		33,30		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		33,30		
		5,1+3,3+2,7+2,3+2,5+4,4+12,7		33,00		
	Celkem za	784 Malby				6 667,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	91,84	280,14	25 729,37
28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	183,69	165,88	30 470,40
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	91,84	296,38	27 220,93

30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	1 745,05	21,20	36 995,05
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	91,84	238,96	21 947,21
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	183,69	26,68	4 900,83
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	91,84	132,24	12 145,54
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	91,84	406,00	37 288,95
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				196 698,28

Objekt : 01 STARÁ 25 - BOURÁNÍ RÁKOSOVÝCH PODHLEDŮ

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 011		Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	%	2,50	8 207,38	20 518,46
Celkem za		011 Přípravné a přidružené práce				20 518,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310239411RXX	Dozdivky z CP na MC vč. provázání se stávajícím zdívem	m3	6,73	6 783,68	45 658,24
		předpoklad 68ks:		0,00		
		Mezisoučet		2,57		
		68*(0,35*0,35*0,5-0,24*0,28*0,35)		0,00		
		rákosníky:		2,57		
		Mezisoučet		4,17		
		0,35*0,35*0,5*68				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				45 658,24
Díl: 399		Sádrokartony				
3	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	35,10	693,68	24 348,17
		4. NP:		0,00		
		Mezisoučet		35,10		
		5,9+3,7+3,1+2,4+2,4+4,3+13,3				
4	342264053RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární impreg tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	2,50	763,28	1 908,20
		Mezisoučet		0,00		
		2,5		2,50		
5	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	18,40	151,38	2 785,39
		Mezisoučet		0,00		
		3,7+3,1+2,4+2,4+4,3+2,5		18,40		
6	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	5,90	98,48	581,06
		Mezisoučet		0,00		
		5,9		5,90		
Celkem za		399 Sádrokartony				29 622,82
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	68,00	309,14	21 021,52
		předpoklad 68ks:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		68		68,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				21 021,52
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	949111112U00	Lešení leh pom kozové	m2	151,10	90,02	13 601,42
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				13 601,42
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	151,10	84,45	12 760,09
10	95-2	Ochrana stávajících prostor fólií	m2	151,10	75,28	11 375,41
		Mezisoučet		0,00		
		151,1		151,10		
11	95-3	Příplatek za ztlžený přesun dle požadavků BOZP 3,5% z HSV	%	3,50	4 868,40	17 039,41
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 174,92

Díl: 96	Bourací práce					
12	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	136,00	404,84	55 058,24
		trámy:		0,00		
		předpoklad 68ks:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		68		68,00		
		rákosníky:		0,00		
		Mezisoučet		68,00		
		68		68,00		
13	973031599R00	Vysekání okolí zhlaví trámů	kus	136,00	447,18	60 816,48
		předpoklad 68ks:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		68		68,00		
		rákosníky:		0,00		
		Mezisoučet		68,00		
		68		68,00		
14	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	151,10	117,16	17 702,88
		Mezisoučet		0,00		
		151,1		151,10		
	Celkem za	96 Bourací práce				133 577,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,38	856,08	20 015,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 015,15
Díl: 762	Kce tesařské					
16	762082539U00	Zhlaví trámu - ošetření a impregnace	kus	68,00	597,40	40 623,20
		předpoklad 68ks:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		68		68,00		
17	762822830R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 450 cm2	m	198,80	54,17	10 769,39
		předpoklad:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		198,8		198,80		
18	762841811R00	Demontáž podbíjení stropů	m2	151,10	38,16	5 766,58
		Mezisoučet		0,00		
		151,1		151,10		
19	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	492,75	8,12	4 001,14
	Celkem za	762 Kce tesařské				61 160,32
Díl: 784	Malby					
20	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	37,60	17,75	667,32
		4. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		5,9+3,7+3,1+2,4+2,4+4,3+13,3		35,10		
		Mezisoučet		35,10		
		2,5		2,50		
21	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	37,60	46,86	1 762,09
		4. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		5,9+3,7+3,1+2,4+2,4+4,3+13,3		35,10		
		Mezisoučet		35,10		
		2,5		2,50		
	Celkem za	784 Malby				2 429,41
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	34,09	280,14	9 549,52
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	68,18	165,88	11 309,17
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,09	296,38	10 103,12
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	647,68	21,20	13 730,81
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,09	238,96	8 145,76
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	68,18	26,68	1 818,96
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,09	132,24	4 507,85

29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	34,09	406,00	13 839,89
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				73 005,08

Zařízení staveniště
Doprava materiálu, techniků

kmplt
kmplt

1	15000	15000
1	25000	25000

Celkem bez DPH

1 671 206,43

Položkový rozpočet

Objekt : 01 STARÁ 25 - STARÁ 25 - SDK 1.-3.NP

				Dodávka dle dodatku č. 5		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 011		Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	%	2,50	4 192,08	10 480,19
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				10 480,19
Díl: 399		Sádrokartony				
2	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	308,60	693,68	214 069,65
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		28,6+40,0+18,1		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		29,5+41,5+39,8		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		29,6+41,7+39,8		111,10		
3	342264099R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm GKF	m2	308,60	108,46	33 470,76
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		28,6+40,0+18,1		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		29,5+41,5+39,8		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		29,6+41,7+39,8		111,10		
4	342264099R01	Příplatek za odpružené závěsy	m2	308,60	86,61	26 726,49
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		28,6+40,0+18,1		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		29,5+41,5+39,8		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		29,6+41,7+39,8		111,10		
	Celkem za	399 Sádrokartony				274 266,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	15,17	856,08	12 985,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 985,62
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	713111130R00	Izolace tepelné stropů, nad podhledy	m2	308,60	82,59	25 487,89
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(28,6+40,0+18,1)		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		(29,5+41,5+39,8)		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		(29,6+41,7+39,8)		111,10		
7	631509492	Deska izolační ISOVER FASSIL NT 1200x600 tl. 80mm	m2	324,03	305,68	99 050,53
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		(28,6+40,0+18,1)*1,05		91,04		
		2. NP:		0,00		

		Mezisoučet		91,04		
		(29,5+41,5+39,8)*1,05		116,34		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		116,34		
		(29,6+41,7+39,8)*1,05		116,66		
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 073,61	2,67	2 864,38
	Celkem za	713 Izolace tepelné				127 402,80
Díl:	784	Malby				
9	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	308,60	17,75	5 477,03
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		28,6+40,0+18,1		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		29,5+41,5+39,8		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		29,6+41,7+39,8		111,10		
10	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	308,60	46,86	14 462,23
		1. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		28,6+40,0+18,1		86,70		
		2. NP:		0,00		
		Mezisoučet		86,70		
		29,5+41,5+39,8		110,80		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		110,80		
		29,6+41,7+39,8		111,10		
	Celkem za	784 Malby				19 939,26

Objekt : 01 STARÁ 25 - STARÁ 25 - SDK STROP NAD 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	011	Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevýrobočtovatelné detaily	%	2,50	1 115,17	2 787,92
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				2 787,92
Díl:	399	Sádrokartony			0,00	
2	342264051RX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	113,50	693,68	78 732,68
		4. NP:		0,00		
		Mezisoučet		0,00	0,00	
		30,6+42,2+40,7		113,50	0,00	
3	342264099R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm GKF	m2	113,50	108,46	12 310,21
		4. NP:		0,00	0,00	
		Mezisoučet		0,00	0,00	
		30,6+42,2+40,7		113,50	0,00	
4	342264099R01	Příplatek za odpružené závěsy	m2	113,50	86,61	9 829,74
		4. NP:		0,00	0,00	
		Mezisoučet		0,00	0,00	
		30,6+42,2+40,7		113,50	0,00	
	Celkem za	399 Sádrokartony				100 872,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			0,00	
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,81	856,08	5 829,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 829,90
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00	
6	713111130R00	Izolace tepelné stropů, nad podhledy	m2	113,50	82,59	9 374,19
		4. NP:		0,00	0,00	
		Mezisoučet		0,00	0,00	
		30,6+42,2+40,7		113,50	0,00	
7	631509492	Deska izolační ISOVER FASSIL NT 1200x600 tl. 80mm	m2	119,18	305,68	36 429,80
		4. NP:		0,00	0,00	

				0,00	0,00	
		Mezisoučet		119,18	0,00	
		(30,6+42,2+40,7)*1,05		394,86	2,67	1 053,49
8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%			46 857,48
	Celkem za	713 Izolace tepelné			0,00	
Díl: 784		Malby				
9	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	113,50	17,75	2 014,40
		Mezisoučet		0,00	0,00	
		113,5		113,50	0,00	
10	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	113,50	46,86	5 319,06
		Mezisoučet		0,00		
		113,5		113,50		
	Celkem za	784 Malby				7 333,46

Zařízení staveniště

Doprava materiálu na staveniště

kmplt

kmplt

1	15000	15000
1	20000	20000

Celkem bez DPH

643 756,16

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Dodávka dle dodatku č. 5		
				množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	011	Přípravné a přidružené práce				
1	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	%	2,50	2 464,36	6 160,91
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				6 160,91
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,09	6 641,00	628,90
		4. np:		0,00		
		mezi 406-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,4*0,14*0,14*1,15		0,03		
		3. np:		0,00		
		mezi 306-307:		0,03		
		Mezisoučet		0,03		
		1,4*0,14*0,14*1,15		0,00		
		2. np:		0,00		
		mezi 206-207:		0,03		
		Mezisoučet		0,03		
		1,4*0,14*0,14*1,15		0,03		
3	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,29	35 893,88	10 233,35
		4. np:		0,00		
		mezi 406-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,4*2*14,4/1000		0,04		
		mezi 408-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,04		
		1,3*1*14,4/1000		0,02		
		mezi 408-403:		0,00		
		Mezisoučet		0,02		
		1,3*1*14,4/1000		0,02		
		mezi 402-403:		0,00		
		Mezisoučet		0,02		
		1,3*1*14,4/1000		0,00		
		3. np:		0,00		
		mezi 303-308:		0,02		
		Mezisoučet		0,02		
		1,3*1*14,4/1000		0,00		
		mezi 307-308:		0,02		
		Mezisoučet		0,02		
		1,3*1*14,4/1000		0,02		
		mezi 302-303:		0,00		
		Mezisoučet		0,02		
		1,3*1*14,4/1000		0,00		
		mezi 306-307:		0,02		
		Mezisoučet		0,04		
		1,4*2*14,4/1000		0,00		
		2. np:		0,00		
		mezi 203-208:		0,04		
		Mezisoučet		0,02		
		1,2*1*14,4/1000		0,00		
		mezi 203 - 202:		0,02		
		Mezisoučet		0,02		
		1,2*1*14,4/1000		0,00		
		mezi 207-208:		0,02		
		Mezisoučet		0,02		
		1,2*1*14,4/1000		0,00		
		mezi 206-207:		0,02		
		Mezisoučet		0,02		

		1,4*2*14,4/1000		0,04		
4	340239220UXX	Zazdivka -4m2 příčky PTH P+D 8cm	m2	22,72	801,33	18 206,01
		včetně provázání se stávajícím zdívem:		0,00		
		4. NP:		0,00		
		402-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,15*2,385		2,74		
		Mezisoučet		2,74		
		-0,8*2,1		-1,68		
		407-408:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,31*2,455		3,22		
		Mezisoučet		3,22		
		-0,8*2,1		-1,68		
		405-406:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,15*2,425		2,79		
		Mezisoučet		2,79		
		-0,8*2,1		-1,68		
		407-406:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,0*2,475		2,48		
		Mezisoučet		2,48		
		-0,8*2,1		-1,68		
		404-406:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		0,93*2,38*2		4,43		
		3. np:		0,00		
		302-305:		0,00		
		Mezisoučet		4,43		
		1,18*2,375		2,80		
		Mezisoučet		2,80		
		-0,8*2,1		-1,68		
		305-306:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,0*2,415		2,42		
		Mezisoučet		2,42		
		-0,8*2,1		-1,68		
		306-307:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,0*2,425		2,43		
		Mezisoučet		2,43		
		-0,8*2,1		-1,68		
		307-308:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,31*2,805		3,67		
		Mezisoučet		3,67		
		-0,8*2,1		-1,68		
		2. np:		0,00		
		207-208:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,31*2,785		3,65		
		Mezisoučet		3,65		
		-0,8*2,1		-1,68		
		207-206:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,0*2,425		2,43		
		Mezisoučet		2,43		
		-0,8*2,1		-1,68		
		206-205:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,2*3,25		3,90		

		Mezisoučet		3,90		
		-0,8*2,1		-1,68		
		202-205:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		1,2*3,25		3,90		
		Mezisoučet		3,90		
		-0,8*2,1		-1,68		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		0,85*2,4		2,04		
5	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	33,52	428,04	14 349,53
		4. NP:		0,00		
		404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3,455*3,75		12,96		
		Mezisoučet		12,96		
		-0,8*2,1		-1,68		
		3. np:		0,00		
		304-305:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		3,745*3,385		12,68		
		Mezisoučet		12,68		
		-0,8*2,1		-1,68		
		2. np:		0,00		
		204-205:		0,00		
		Mezisoučet		-1,68		
		3,385*3,82		12,93		
		Mezisoučet		12,93		
		-0,8*2,1		-1,68		
6	342361016R00	Výztuž pomocná nad otvory příček tl. 100mm ocel E - 10216	t	0,00	40 913,20	147,29
		4. NP :		0,00		
		402-405, 405-404:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*2*0,222*1,15/1000		0,00		
		3. NP :		0,00		
		302-305, 305-304:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*2*0,222*1,15/1000		0,00		
		2. NP :		0,00		
		205-206, 204-205, 202-205:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*2*3*0,222*1,15/1000		0,00		
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	20,45	129,92	2 656,86
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3,455*2		6,91		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		6,91		
		2*3,385		6,77		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		6,77		
		2*3,385		6,77		
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	5,02	828,12	4 159,83
		4. np:		0,00		
		mezi 406-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,4*2*0,14*1,15		0,45		
		mezi 408-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,45		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		mezi 408-403:		0,00		

		Mezisoučet		0,42		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		mezi 402-403:		0,00		
		Mezisoučet		0,42		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		3. np:		0,00		
		mezi 303-308:		0,00		
		Mezisoučet		0,42		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		mezi 307-308:		0,00		
		Mezisoučet		0,42		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		mezi 302-303:		0,00		
		Mezisoučet		0,42		
		1,3*2*0,14*1,15		0,42		
		mezi 306-307:		0,00		
		Mezisoučet		0,42		
		1,4*2*0,14*1,15		0,45		
		2. np:		0,00		
		mezi 203-208:		0,00		
		Mezisoučet		0,45		
		1,2*2*0,14*1,15		0,39		
		mezi 203 - 202:		0,00		
		Mezisoučet		0,39		
		1,2*2*0,14*1,15		0,39		
		mezi 207-208:		0,00		
		Mezisoučet		0,39		
		1,2*2*0,14*1,15		0,39		
		mezi 206-207:		0,00		
		Mezisoučet		0,39		
		1,4*2*0,14*1,15		0,45		
9	310239411RXX	Dozdívky z CP na MC vč. provázání se stávajícím zdívem	m3	4,19	6 780,20	28 432,09
		4. np:		0,00		
		podezdívky pod novými příčkami, doplnění zdiva po vybourání trámů:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,875		0,88		
		3. np:		0,00		
		podezdívky pod novými příčkami, doplnění zdiva po vybourání trámů, zazdívky výklenků ve zdivu:		0,00		
		Mezisoučet		0,88		
		1,035		1,04		
		2. np:		0,00		
		podezdívky pod novými příčkami, doplnění zdiva po vybourání trámů, zazdívky výklenků ve zdivu:		0,00		
		Mezisoučet		1,04		
		0,952		0,95		
		1. pp:		0,00		
		zazdívka výklenku:		0,00		
		Mezisoučet		0,95		
		0,9*2,15*0,45*1,1		0,96		
		zazdívka okna:		0,00		
		Mezisoučet		0,96		
		0,95*0,55*0,65*1,1		0,37		
	Celkem za	3'Svislé a kompletní konstrukce				78 813,86
Díl:	399	Sádrokartony				
10	342261213XX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.100 mm akustická předstěna	m2	4,80	1 736,52	8 331,82
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3,455*0,88		3,04		
		Mezisoučet		3,04		

		-0,7*2,0		-1,40		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		-1,40		
		3,385*0,88		2,98		
		Mezisoučet		2,98		
		-0,7*2,0		-1,40		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		-1,40		
		3,385*0,88		2,98		
		Mezisoučet		2,98		
		-0,7*2,0		-1,40		
	Celkem/za	399/Sádrokartony				8 331 82
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	612401391RTX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách s použitím suché maltové směsi	m2	49,05	637,42	31 267,11
		včetně provázání se stávajícím zdivem:		0,00		
		4. NP:		0,00		
		402-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,15*2,385*2*1,15		6,31		
		Mezisoučet		6,31		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		407-408:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,31*2,455*2*1,15		7,40		
		Mezisoučet		7,40		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		405-406:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,15*2,425*2*1,15		6,41		
		Mezisoučet		6,41		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		407-406:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,0*2,475*2*1,15		5,69		
		Mezisoučet		5,69		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		404-406:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		0,93*2,38*2-1,15		3,28		
		3. np:		0,00		
		302-305:		0,00		
		Mezisoučet		3,28		
		1,18*2,375*2*1,15		6,45		
		Mezisoučet		6,45		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		305-306:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,0*2,415*2*1,15		5,55		
		Mezisoučet		5,55		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		306-307:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,0*2,425*2*1,15		5,58		
		Mezisoučet		5,58		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		307-308:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,31*2,805*2*1,15		8,45		
		Mezisoučet		8,45		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		2. np:		0,00		

		207-208:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,31*2,785*2*1,15		8,39		
		Mezisoučet		8,39		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		207-206:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,0*2,425*2*1,15		5,58		
		Mezisoučet		5,58		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		206-205:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,2*3,25*2*1,15		8,97		
		Mezisoučet		8,97		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		202-205:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		1,2*3,25*2*1,15		8,97		
		Mezisoučet		8,97		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		0,85*2,4*1,15		2,35		
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	214,20	78,88	16 896,10
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		7*(2,1*2+0,9)*2		71,40		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		71,40		
		7*(2,1*2+0,9)*2		71,40		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		71,40		
		7*(2,1*2+0,9)*2		71,40		
13	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	5,40	243,60	1 315,44
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		4. np:		0,00		
		404:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		3. np:		0,00		
		304:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		2. np:		0,00		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
14	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	61,96	330,60	20 482,59
		na nových příčkách:		0,00		
		4. NP:		0,00		
		404-405:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		3,23*(3,75)*2		24,23		
		Mezisoučet		24,23		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		3. np:		0,00		
		304-305:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		3,745*3,16*2		23,67		

		Mezisoučet		23,67		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
		2. np:		0,00		
		204-205:		0,00		
		Mezisoučet		-3,36		
		3,16*3,82*2		24,14		
		Mezisoučet		24,14		
		-0,8*2,1*2		-3,36		
15	612473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva	m2	111,01	21,11	2 343,61
		Mezisoučet		0,00		
		61,9558		61,96		
		Mezisoučet		61,96		
		49,0526		49,05		
16	612481113RT	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím lepicí a stěrkovací tmel	m2	55,25	240,12	13 266,20
		na dozdivkách 100%:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		49,0526		49,05		
		na novém zdivu cca 10% plochy:		0,00		
		Mezisoučet		49,05		
		61,9558/100*10		6,20		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 571,04
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	61,96	90,02	5 577,01
		Mezisoučet		0,00		
		61,9558		61,96		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 577,01
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla 2,5 % z HSV	%	2,50	6 782,52	16 956,30
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 956,30
Díl:	96	Bourací práce				
19	968072244R00	Vybourání kovových oken jednod. pl. 1 m2	m2	0,65	375,78	244,26
		1. pp:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,0*0,65		0,65		
20	974031666R00	Příprava pro uložení nosníků ve stávajícím zdivu (rýhy, kapsy, klíny atd)	m	17,00	259,67	4 414,32
		4. np:		0,00		
		mezi 406-407:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		1,4*2		2,80		
		mezi 408-407:		0,00		
		Mezisoučet		2,80		
		1,3*1		1,30		
		mezi 408-403:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,3*1		1,30		
		mezi 402-403:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,3*1		1,30		
		3. np:		0,00		
		mezi 303-308:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,3		1,30		
		mezi 307-308:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,3		1,30		
		mezi 302-303:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,3		1,30		
		mezi 306-307:		0,00		
		Mezisoučet		1,30		
		1,4		1,40		

		2. np:		0,00		
		mezi 203-208:		0,00		
		Mezisoučet		1,40		
		1,2		1,20		
		mezi 203 - 202:		0,00		
		Mezisoučet		1,20		
		1,2		1,20		
		mezi 207-208:		0,00		
		Mezisoučet		1,20		
		1,2		1,20		
		mezi 206-207:		0,00		
		Mezisoučet		1,20		
		1,4		1,40		
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,33	98,60	427,14
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		4. np:		0,00		
		404:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,6*(2,4+0,6-0,93)		1,24		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		3. np:		0,00		
		304:		0,00		
		Mezisoučet		1,24		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		2. np:		0,00		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6-0,85)		1,29		
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komín.	m2	4,33	68,44	296,48
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		4. np:		0,00		
		404:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,6*(2,4+0,6-0,93)		1,24		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		3. np:		0,00		
		304:		0,00		
		Mezisoučet		1,24		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		2. np:		0,00		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6-0,85)		1,29		
23	9699-1	Bourací práce nespecifikovatelné 15%	%	15,00	63,80	957,00
	Celkem za	96 Bourací práce				6 339,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	29,83	856,08	25 534,98
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 534,98
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
25	T/002	Dveře vnitřní 1kf 800/2100 - plně vč. zárubně a kování - kompl. kce -viz výpis	ks	21,00	17 748,00	372 708,00
		4. np:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		7		7,00		
		3. np:		0,00		
		Mezisoučet		7,00		
		7		7,00		
		2. np:		0,00		
		Mezisoučet		7,00		
		7		7,00		

61	T/1.32-1.34	Dveře vnitřní 1kř 700/1970 - plně vč. zárubně a kování - kompl. kce - viz výpis	ks	3,00	14 268,00	42 804,00
				0,00		
		4. np:		0,00		
		408 - inst. šachta:		0,00		
		Mezisoučet		1,00		
		1		0,00		
		3. np:		0,00		
		308 - inst. šachta:		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
		1		0,00		
		2. np:		0,00		
		208 - inst. šachta:		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
		1				
27	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 582,00	2,55	9 141,26
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				424/653/26
Díl:	781	Obklady keramické				
28	771578011R00	Spára silikon	m	5,40	73,89	399,02
		Mezisoučet		0,00		
		5,4		5,40		
29	781-99	Hydroizolační bandáž	mb	2,70	129,92	350,78
		Mezisoučet		0,00		
		5,4/2		2,70		
30	781415011RT01	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel, mat 300Kč/m2 bez listel a ozdobných prvků	m2	5,40	970,92	5 242,97
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		4. np:		0,00		
		404:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		3. np:		0,00		
		304:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
		obklad za kuchyňskou linkou:		0,00		
		2. np:		0,00		
		204:		0,00		
		Mezisoučet		1,80		
		0,6*(2,4+0,6)		1,80		
31	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	57,10	4,87	278,18
	Celkem za	781 Obklady keramické				6 270,95
Díl:	784	Malby				
32	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	111,01	17,75	1 970,18
		pouze na nově omítaných plochách:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		111,0084		111,01		
33	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	111,01	46,86	5 202,30
		pouze na nově omítaných plochách:		0,00		
		Mezisoučet		0,00		
		111,0084		111,01		
	Celkem za	784 Malby				7 172,47
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,11	280,14	870,44
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,21	165,88	1 030,83
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,11	296,38	920,90
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad do 20km	t	59,04	17,17	1 013,53
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,11	238,96	742,49
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,21	26,68	165,80
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,11	132,24	410,89
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,11	406,00	1 261,51
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 416,41

Doprava materiálu, techniků
Zařízení staveniště

kmpl	1	30000	30000,00
kmpl	1	15000	15000,00

Celkem bez DPH

715 625,74 Kč

1.13 Projektová dokumentace

název VCP

- 1 Změny PD vyvolané objednatelem po předání DSP do 31.7.2011
 - 2 Vícepráce v suterénu v návrhu a vizualizaci využití sklepních prostor
 - 3 Rekonstrukce 5.NP
 - 4 Rekonstrukce podlah
 - 5 PD - výtah
 - 6 podchyzení částí stávajících tří budov, venkovní kanalizace
 - 7 stavební úpravy nádvoří - přístavba
 - 8 Vyřízení stavebního povolení na rekonstrukci stropů
 - 9 Změny k 12.11.2011
 - 10 vícepráce na tendrovou dokumentaci na druhou etapu (datacentrum, výtah, 1.PP)
 - 11 Spolupráce s právníky - řešení svodů dešťových vod
- cena za všechny VCP celkem**

Dodávka dle dodatku č. 5		
	cena bez DPH	Celkem
1	46 550,00 Kč	46 550,00 Kč
1	18 620,00 Kč	18 620,00 Kč
1	56 840,00 Kč	56 840,00 Kč
1	62 720,00 Kč	62 720,00 Kč
1	97 510,00 Kč	97 510,00 Kč
1		
1	162 680,00 Kč	162 680,00 Kč
1	13 920,00 Kč	13 920,00 Kč
1	33 320,00 Kč	33 320,00 Kč
1		
1	28 910,00 Kč	28 910,00 Kč
1	14 730,00 Kč	14 730,00 Kč
		535 800,00 Kč

SUKL - JŘBÚ

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

1.2 Demontáž stávajících sádkartonových příček a montáž nových sádkartonových příček v 5. nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu.

MATERIÁL + INSTALACE

MATERIÁL + INSTALACE			Dodávka dle dodatku č. 5			
Pol.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí - stáv SDK				
6	763111112F	Demontáž příčky sádrokartonové tl. do 100mm	m2	259,14	190,70	49 418,00
8	979011111F	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,60	349,00	4 746,40
9	979011121F	Příplatek za každé další podlaží	t	13,60	174,90	2 378,64
10	979081111F	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,60	303,27	4 124,47
11	979081121F	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,00	19,00	2 584,00
12	979999996F	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	13,60	577,50	7 854,00
13	998011003F	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	13,60	1 315,00	17 884,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí - stáv SDK				88 989,51
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK				
1	342261213F	Příčka sádrokarton. ocel.koe, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	259,14	1 200,00	310 968,00
		508 kancelář:(2,18+3,48+7,56)*2		26,44		
		509 kancelář:2,18+3,48+7,56		13,22		
		510 kancelář:2,18+3,48+7,56		13,22		
		511 kancelář:2,18+3,48+7,56		13,22		
		507 kancelář:(2,97+2,64+4,59)*2		20,40		
		505 kuchyňka:2,97+2,64		5,61		
		506 kancelář:2,97+2,64		5,61		
		512,513,121 sociálky a šachta :30,51		30,51		
		502,503,504 chodba:79,65+11,61+7,4+4,05		102,71		
		505-511 předsazené stěny:(13,5+10)*1,2		28,20		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK				310 968,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	999281111F	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,60	1 315,00	17 880,15
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 880,15
Díl:	776	Podlahy povlakové				
43	776270100F	Lepení povlakových podlah textilních a PVC sokl	m	156,05	185,36	28 925,43
		502 chodba:1,2+3,2+3+6,25+2,4+0,9+1+3,6+2,8+5		29,35		
		503 chodba:2+2+1,7+1,7		7,40		
		504 komora:1,9+1,9+0,8+0,8		5,40		
		505 wc ženy:3,1+3,1+2+2		10,40		
		506 wc muži:3,1+3,1+2+2		10,40		
		507 kancelář:5+5+3,5+3,5		17,00		
		508 kancelář:6,8+6,8+3,5+3,5		20,20		
		509 kancelář:5,6+5,6+3,5+3,5		20,20		
		510 kancelář:5,6+5,6+5,8+5,8		22,80		
		511 T+kuchyňka2,3+2,3+3,15+3,15		12,90		
44	776572100F	Lepení povlakových podlah z pásů textilních a PVC	m2	145,64	120,96	17 616,61
		502 chodba:19,35		19,35		
		503 chodba:3,60		3,60		
		504 komora:1,47		1,47		
		505 wc ženy:7,02		7,02		
		506 wc muži:7,75		7,75		
		507 kancelář:18,54		18,54		
		508 kancelář:25,06		25,06		
		509 kancelář:20,62		20,62		
		510 kancelář:34,50		34,50		
		511 T+kuchyňka:7,73		7,73		
45	69741044A	Koberec zátěžový Balta - Fresco 4 mm a PVC	m2	145,64	555,03	80 834,16
		502 chodba:19,35		19,35		
		503 chodba:3,60		3,60		
		504 komora:1,47		1,47		
		505 wc ženy:7,02		7,02		
		506 wc muži:7,75		7,75		
		507 kancelář:18,54		18,54		
		508 kancelář:25,06		25,06		
		509 kancelář:20,62		20,62		
		510 kancelář:34,50		34,50		
		511 T+kuchyňka:7,73		7,73		
46	998776103F	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,80	411,04	327,85
47	998776103F	Přesun stavebních kapacit, kompletační činnost	kpl	1,00	3 831,12	3 831,12
Celkem za		776 Podlahy povlakové				131 535,18
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612421637F	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	25,00	441,00	11 025,00
2	612451081F	Zapravení spár SDK*omítka	m	45,00	89,00	4 005,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				15 030,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
3	722110821U	Demontáž stávajících ZTI rozvodů	m	0,00	67,00	0,00
4	725110811F	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	0,00	153,50	0,00
5	725210821F	Demontáž umyvadel	soubor	0,00	99,50	0,00
7	974031165F	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	3,50	172,50	603,75
8	979011111F	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,50	349,00	872,50

979011121F	Příplatek za každé další podlaží	t	2,50	174,90	437,25
979081111F	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	303,27	758,18
979081121F	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,00	19,00	475,00
979999996F	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,50	577,50	1 443,75
998011003F	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,50	1 315,00	3 287,50
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí				7 877,93
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
14	721176103F Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,00	266,00	1 862,00
15	721176105F Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,50	575,00	1 437,50
16	721194105F Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	76,00	152,00
17	721194109F Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	96,00	192,00
18	721290111F Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,50	22,00	209,00
19	PC10 Zabezpečení PO prostupů změn ZTI v 5.NP	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				6 102,50
Díl: 722	Vnitřní vodovod				
20	722172312F Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	11,00	319,00	3 509,00
21	722220111F Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	177,50	1 065,00
22	722290226F Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	42,50	467,50
23	722290234F Proplach a dezinfekce vodovodu potrubí DN 80	m	11,00	15,00	165,00
24	PC15 Uzávěr kulový DN25/roháček	soubor	6,00	291,00	1 746,00
25	998722103F Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,20	471,50	92,21
	Celkem za 722 Vnitřní vodovod				7 044,71
Díl: 725	Zařizovací předměty				
26	725014121F Klozet závěsný na SDK	soubor	0,00	7 850,70	0,00
27	725211601U Umyvadlo keram kpl, závěs na SDK	soubor	2,00	4 950,00	9 900,00
28	725829301F Mž+dodávka baterie umyv. stojánkové	kus	2,00	2 237,55	4 475,10
29	725860182F Sifon pračkový DN 40/50, provedení plast	kus	0,00	285,00	0,00
30	PC11 Pračkový ventil- 1/2"	kus	0,00	238,91	0,00
31	998725103F Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,06	538,00	34,70
	Celkem za 725 Zařizovací předměty				14 409,80
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
34	771101121F Provedení penetrace podkladu	m2	0,00	75,00	0,00
35	771471011F Obklad soklíků keram.rovných	m	15,00	248,16	3 722,40
36	771575107F Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	31,57	546,00	17 237,22
37	781414111U Mž obklad pórov flex lep	m2	18,00	525,00	9 450,00
38	59764201 Dlažba Taurus 150x150x9 mm	m2	51,15	380,00	19 437,00
39	59781530 Obklad keramický, Rako, standart	m2	19,80	300,00	5 940,00
	Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				55 786,62
Díl: 799	Ostatní				
44	952901114F Vycházení budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	168,00	50,00	8 400,00
	Celkem za 799 Ostatní				8 400,00
	Projekční práce - rekonstrukce 5. NP				
1.	Řešení stavebních dispozic	hod	50	490,00	24 500,00
2.	Statické posouzení krovů	hod	12	490,00	5 880,00
3.	ZTI	hod	12	490,00	5 880,00
4.	PBR - pož.bezp.řešení - nová zpráva celé budovy	hod	14	490,00	6 860,00
5.	VZT - odvětrání	hod	6	490,00	2 940,00
6.	UT - nové tepelné ztráty	hod	12	490,00	5 880,00
7.	Projednání a vyřízení povolení	hod	0	490,00	0,00
8.	Rozpočet a výkaz výměr	hod	0	490,00	0,00
	Projekční práce - V.NP.celkem				51 940,00
	Celková kalkulace				715 964,40 Kč

CELKOVÁ KALKULACE
Cena celkem bez DPH

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno

1.3 Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP

rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu - vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.

MATERIÁL+INSTALACE

		Dodávka dle dodatku č. 5			
Poř.	Číslo	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ Celkem
1	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	897,18	24,64 22 106,44
		202 chodba: 4,22		4,22	
		203 chodba: 5,56		5,56	
		204 chodba: 6,24		6,24	
		205 chodba: 11,65		11,65	
		206 kancelář: 12,69		12,69	
		207 kancelář: 31,66		31,66	
		208 kancelář: 15,34		15,34	
		209 předsínka: 2,07		2,07	
		210 wc: 1,2		1,20	
		211 úklid: 1,2		1,20	
		212 předsínka: 1,91		1,91	
		213 wc: 0,86		0,86	
		214 koupelna: 2,17		2,17	
		215 kancelář: 18,96		18,96	
		216 kancelář: 19,44		19,44	
		217 kancelář: 13,09		13,09	
		302 chodba: 4,19		4,19	
		303 chodba: 5,56		5,56	
		304 chodba: 6,75		6,75	
		305 chodba: 11,91		11,91	
		306 kancelář: 11,24		11,24	
		307 kancelář: 31,82		31,82	
		308 kancelář: 15,94		15,94	
		309 předsínka: 2,07		2,07	
		310 wc: 1,2		1,20	
		311 úklid: 1,2		1,20	
		312 předsínka: 1,91		1,91	
		313 wc: 1,07		1,07	
		314 koupelna: 2,15		2,15	
		315 kancelář: 18,69		18,69	
		316 kancelář: 19,19		19,19	
		317 kancelář: 13,27		13,27	
		402 chodba: 4,36		4,36	
		403 kuchyňka: 6,09		6,09	
		404 kancelář: 18,6		18,60	
		405 chodba: 15,01		15,01	
		406 kancelář: 32,75		32,75	
		407 kancelář: 15,75		15,75	
		408 kancelář: 19,04		19,04	
		409 předsínka: 2,017		2,02	
		410 wc: 1,43		1,43	
		411 úklid: 1,43		1,43	
		412 předsínka: 1,76		1,76	
		413 wc: 1,06		1,06	
		414 koupelna: 2,37		2,37	
		415 kancelář: 19,82		19,82	
		416 kancelář: 10,68		10,68	
		spodní záklop pod násypem kpl: 448,59		448,59	
2	762814812U00	Dmž záklop desky tvrdé - dřevotříská	m2	224,00	28,11 6 297,09
		odhad výměry: 448/2		224,00	
3	766411811R00	Demontáž obložení - kryt instalací	m2	5,58	88,93 495,77
		317: (0,3+0,2)*(5,9+2,25+3)		5,58	
4	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	181,82	54,54 9 917,19
		307 kancelář: 31,82		31,82	
		odhad ostat místností: 150		150,00	
5	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových, PVC, textil	m	355,83	9,52 3 387,50
		202 chodba: 1,5		1,50	
		203 chodba: 5,2		5,20	
		204 chodba: 4,2+4,0		8,20	
		205 chodba: 7+7+2		16,00	
		206 kancelář: 3,2*2+3,7+3		13,10	
		207 kancelář: 0		0,00	
		208 kancelář: 5,9*2+2,6*2-0,8		16,20	
		215 kancelář: 4,26*2+4,2*2-0,8		16,12	
		216 kancelář: 4,3*2+4,1*2-0,8		16,00	
		217 kancelář: 2,2*2+5,9*2-0,8		15,40	
		302 chodba: 1+1		2,00	
		303 chodba: 3+2		5,00	
		304 chodba: 3,4+3,8		7,20	
		305 chodba: 7+7+1,5		15,50	
		306 kancelář: 3*2+3,75*2		13,50	

		307 kancelář: 5,15*2+5,82*2-1,6		20,34		
		308 kancelář: 2,7*2+5,9*2-0,8		16,40		
		315 kancelář: 4,2*2+4,1*2-0,8		15,80		
		316 kancelář: 4,32*2+4,1*2-0,8		16,04		
		317 kancelář: 2,25*2+5,9*2-0,8		15,50		
		402 chodba: 2		2,00		
		403 kuchyňka: 3,1+1,6+2		6,70		
		404 kancelář: 3,8*2+3,8+2,2		13,60		
		405 chodba: 11*2-4,5		17,50		
		406 kancelář: 5,15*2+6*2-1,5		20,80		
		407 kancelář: 2,605*2+6,045*2-0,8		16,50		
		408 kancelář: 4,2*2+4,1*2-0,8		15,80		
		415 kancelář: 4,265*2+4,1*2-0,8		15,93		
		416 kancelář: 2,3*2+4,1*2-0,8		12,00		
6	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	132,89	28,67	3 810,22
		307 kancelář: 31,82		31,82		
		402 chodba: 4,36		4,36		
		403 kuchyňka: 6,09		6,09		
		404 kancelář: 18,6		18,60		
		202 chodba: 4,22		4,22		
		203 chodba: 5,56		5,56		
		204 chodba: 6,24		6,24		
		205 chodba: 11,65		11,65		
		206 kancelář: 12,69		12,69		
		207 kancelář: 31,66		31,66		
7	776511820R00	Odstranění koberec lepených	m2	318,44	69,55	22 148,14
		208 kancelář: 15,34		15,34		
		215 kancelář: 18,96		18,96		
		216 kancelář: 19,44		19,44		
		217 kancelář: 13,09		13,09		
		302 chodba: 4,19		4,19		
		303 chodba: 5,56		5,56		
		304 chodba: 6,75		6,75		
		305 chodba: 11,91		11,91		
		306 kancelář: 11,24		11,24		
		307 kancelář: 31,82		31,82		
		308 kancelář: 15,94		15,94		
		315 kancelář: 18,69		18,69		
		316 kancelář: 19,19		19,19		
		317 kancelář: 13,27		13,27		
		405 chodba: 15,01		15,01		
		406 kancelář: 32,75		32,75		
		407 kancelář: 15,75		15,75		
		408 kancelář: 19,04		19,04		
		415 kancelář: 19,82		19,82		
		416 kancelář: 10,68		10,68		
8	961044111R00	Bourání základů kotlů z betonu prostého 4*2*1,5*0,15	m3	1,80	2 833,60	5 100,48
				1,80		
9	965041321RT1	Bourání mazanin škvárobet, tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,23	2 251,20	2 764,02
		209 předsíňka: 2,07*0,05		0,10		
		210 wc: 1,2*0,05		0,06		
		211 úklid: 1,2*0,05		0,06		
		212 předsíňka: 1,91*0,05		0,10		
		213 wc: 0,86*0,05		0,04		
		214 koupelna: 2,17*0,05		0,11		
		309 předsíňka: 2,07*0,05		0,10		
		310 wc: 1,2*0,05		0,06		
		311 úklid: 1,2*0,05		0,06		
		312 předsíň: 1,91*0,05		0,10		
		313 wc: 1,07*0,05		0,05		
		409 předsíňka: 2,017*0,05		0,10		
		410 wc: 1,43*0,05		0,07		
		411 úklid: 1,43*0,05		0,07		
		412 předsíňka: 1,76*0,05		0,09		
		413 wc: 1,06*0,05		0,05		
10	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 448,59*0,15-1,2	m3	66,09	276,08	18 245,71
				66,09		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	126,00	303,27	38 212,02
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 260,00	19,00	23 940,00
13	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	126,00	577,80	72 802,80
14	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	126,00	484,00	60 984,00
15	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	126,00	141,68	17 851,68
16	969011331R00	Pronájem shozu	m/den	126,00	41,66	5 249,66
	Celkem za	Číslo Obchodní název				313 312,74
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
17	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm 5.NP po sondách: 5*1*2	m2	10,00	346,64	3 466,40
				10,00		

Celkem za						3 466,40
762 Konstrukce tesařské						
Podlahy povlakové						
	Položení podložky pod povlakové podlahy včetně mat	m2	10,00	28,56		285,60
	5.NP po sondách:5*1*2		10,00			
776 Podlahy povlakové						
	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně	m2	10,00	477,12		4 771,20
	podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm		10,00			
	5.NP po sondách:5*1*2					
Celkem za						5 056,80
776 Podlahy povlakové						
Ostatní						
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00	50,00		1 250,00
	5 NP:15		15,00			
	chodník:10		10,00			
Celkem za						1 250,00
799 Ostatní						
Projektová dokumentace - podlahy 2, 3 a 4 NP						
	Stavební řešení		35	490		17 150,00 Kč
	Akustické posouzení		5	490		2 450,00 Kč
	Rozpočet a výkaz výměr		0	490		0,00 Kč
	Statika		40	490		19 600,00 Kč
	Projednání a vyřízení povolení		20	490		9 800,00 Kč
Celkem za						49 000,00
Projektová dokumentace - podlahy 2, 3 a 4 NP						

CELKOVÁ KALKULACE
Cena celkem bez DPH

372 085,94 Kč

TERIÁL

Obchodní název

- Vodič CYA 16 zelenožlutý
- Vodič CYA 35 zelenožlutý
- Kabel CYKY-O 3x1,5 (A)
- Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)
- Kabel CYKY-J 3x2,5 (C)
- Kabel CYKY-J 3x4 (C)
- Kabel CYKY-J 5x6 (C)
- Kabel CYKY-J 5x25 (C)
- Kabel CYKY-J 5x35 (C)
- Kabel CYKY-J 5x50 (C)
- Rámeček jednonásobný bílý Tango
- Zásuvka 16A/250V jednonásobná bílá Tango
- Zásuvka 16A/250V dvoj.s natočenou dutinou bílá Tango, s přep.ochranou
- Zásuvka 16A/250V dvoj.s natočenou dutinou bílá Tango
- Kryt spínače jednoduchý bílý, Tango
- Kryt spínače dělený, bílý, Tango
- Přístroj jednopólového spínače č.1
- Přístroj sériového přepínače č.5
- Přístroj střídavého přepínače č.6
- Tlačítko - spínání chodbových světel
- Krabice instalační KU 68 bez víčka 1901
- Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902
- Krabice KO 97 s víčkem
- Krabice přístrojová pro žlab s víčkem 80, OBO Bettermann
- Nouzové svítidlo zář.SM 236
- Zářivkové svítidlo přisazené SM 236 2x36 W IP 40 OP
- Zářivkové svítidlo přisazené SM 436 4x36 W IP 40 OP
- Zářivkové svítidlo přisazené SM 418 4x18 W IP 40 OP
- ZAPALOVAC 4-80W ST111
- Trubice lineární zářivková 1x36W
- Trubice lineární zářivková 1x18W
- Příspěvky na recyklaci hist.odpadu
- Svítidlo žárovkové (chodby, umývárny, sklepy, WC)
- Podružný rozvaděč RP 1
- Podružný rozvaděč RP 2
- Podružný rozvaděč RP 3

INSTALACE

1. Sekání drážek pro kabely 20x20 strop
2. Sekání drážek cihelné zdivo do 30x30
3. Sekání drážek cihelné zdivo do 50x50
4. Sekání drážek beton 50x50
5. Instalace krabice přístrojové KO68 pod om.včetně kapsy
6. Instalace krabice přístrojové KO97 pod om.včetně kapsy
7. Instalace přepínače a zapojení
8. Instalace vypínače a zapojení kompletace
9. Instalace zás.230V
10. Instalace sv.žárovkového na omítku
11. Instalace zářivkové svítidlo přisazené SM 236 2x36 W IP 40 OP
12. Instalace zářivkové svítidlo přisazené SM 436 4x36 W IP 40 OP
13. Instalace zářivkové svítidlo přisazené SM 418 4x18 W IP 40 OP
14. Instalace světelného zdroje - trubice
15. Instalace světelného zdroje - žárovka
16. Instalace NN rozvaděče pod omítku a zapravení
17. Instalace NN rozvaděče na omítku
18. Zapojení NN rozvaděče na el. obvody do 15-ti vývodů
19. Zapojení NN rozvaděče na el. obvody do 30-ti vývodů
20. Zapojení NN rozvaděče na el. obvody do 50-ti vývodů
21. Popis obvodu - v rozvaděči
22. Provedení průrazu vč.zapravení do L=30cm
23. Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm
24. Provedení protipožární ucpávky

Dodávka dle dodatku č. 5

MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
m	80	42,17 Kč	3 373,92 Kč
m	83	91,30 Kč	7 577,90 Kč
m	520	11,46 Kč	5 960,24 Kč
m	1923	11,41 Kč	21 935,66 Kč
m	1956	18,46 Kč	36 103,85 Kč
m	40	32,32 Kč	1 292,72 Kč
m	80	71,28 Kč	5 702,40 Kč
m	32	317,45 Kč	10 158,37 Kč
m	48	440,79 Kč	21 158,02 Kč
m	35	615,05 Kč	21 526,89 Kč
ks	147	15,57 Kč	2 288,06 Kč
ks	35	77,74 Kč	2 720,80 Kč
ks	30	755,83 Kč	22 674,96 Kč
ks	167	118,37 Kč	19 767,96 Kč
ks	87	24,87 Kč	2 163,78 Kč
ks	25	316,76 Kč	7 918,90 Kč
ks	40	66,74 Kč	2 669,48 Kč
ks	25	90,92 Kč	2 272,88 Kč
ks	32	71,43 Kč	2 285,89 Kč
ks	15	72,86 Kč	1 092,96 Kč
ks	132	5,32 Kč	702,77 Kč
ks	126	6,52 Kč	821,90 Kč
ks	45	7,96 Kč	358,38 Kč
ks	48	39,05 Kč	1 874,40 Kč
ks	0	1 265,47 Kč	0,00 Kč
ks	0	584,07 Kč	0,00 Kč
ks	0	1 061,04 Kč	0,00 Kč
ks	0	866,35 Kč	0,00 Kč
ks	0	6,94 Kč	0,00 Kč
ks	0	35,96 Kč	0,00 Kč
ks	0	35,96 Kč	0,00 Kč
ks	0	1,10 Kč	0,00 Kč
ks	0	123,60 Kč	0,00 Kč
ks	1	37 400,00 Kč	37 400,00 Kč
ks	4	20 900,00 Kč	83 600,00 Kč
ks	1	20 900,00 Kč	20 900,00 Kč

MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
m	850	27,50 Kč	23 375,00 Kč
m	380	33,00 Kč	12 540,00 Kč
m	265	41,80 Kč	11 077,00 Kč
m	61	82,50 Kč	5 032,50 Kč
ks	258	49,50 Kč	12 771,00 Kč
ks	45	88,00 Kč	3 960,00 Kč
ks	57	41,80 Kč	2 382,60 Kč
ks	55	49,50 Kč	2 722,50 Kč
ks	232	60,50 Kč	14 036,00 Kč
ks	0	104,50 Kč	0,00 Kč
ks	0	275,00 Kč	0,00 Kč
ks	0	275,00 Kč	0,00 Kč
ks	0	275,00 Kč	0,00 Kč
ks	0	5,50 Kč	0,00 Kč
ks	0	5,50 Kč	0,00 Kč
ks	6	825,00 Kč	4 950,00 Kč
ks	2	385,00 Kč	770,00 Kč
ks	1	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
ks	5	2 750,00 Kč	13 750,00 Kč
ks	2	4 620,00 Kč	9 240,00 Kč
ks	368	6,05 Kč	2 226,40 Kč
ks	52	137,50 Kč	7 150,00 Kč
ks	71	165,00 Kč	11 715,00 Kč
ks	20	66,00 Kč	1 320,00 Kč

25. Instalace kabelu CYA 16mm²
26. Instalace kabelu CYA 35mm²
27. Instalace kabelu CYKY do 2.5mm²
28. Instalace kabelu CYKY do 6mm²
29. Instalace kabelu CYKY do 35mm²
30. Instalace kabelu CYKY nad 35mm²
31. Instalace rozvaděče NN - včetně bouracích prací a zapojení
32. Zapravení drážek včetně výmalby
33. Výmalba ostatní
34. Revize el. zařízení
35. zajištění rezervování příkonu E-ON

CELKOVÁ KALKULACE

Materiál
 Instalace
 Doprava materiálu, techniků
 Zařízení staveniště
Cena celkem bez DPH

m	80	8,80 Kč	704,00 Kč
m	83	22,00 Kč	1 826,00 Kč
m	4399	11,00 Kč	48 389,00 Kč
m	120	13,20 Kč	1 584,00 Kč
m	32	27,50 Kč	880,00 Kč
m	83	33,00 Kč	2 739,00 Kč
ks	7	4 620,00 Kč	32 340,00 Kč
m	98	550,00 Kč	53 900,00 Kč
m ²	1600	38,50 Kč	61 600,00 Kč
hod	50	418,00 Kč	20 900,00 Kč
sou	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

346 303,06 Kč

375 860,00 Kč

18 000,00 Kč

19 000,00 Kč

759 163,06 Kč

SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2.2 Systém EZS

MATERIÁL

Pol.	Obchodní název	MJ	Dodávka dle dodatku č. 5		
			Počet	Cena/MJ	Cena celkem
1.	Rozšiřující karta se 2 sběrnými EZS do EZS ústředny	ks	0	1 281,00 Kč	
2.	LCD klávesnice EZS	ks	0	5 310,66 Kč	
3.	Expandér na sběrnici EZS pro 8 čidel - 8 dv.v.vst./1 výst.	ks	0	2 813,32 Kč	
4.	záložní impulzní zdroj 13,8V/6A+4A v krytu, místo pro akumulátor 40 AH	ks	0	9 171,96 Kč	
5.	akumulátor 12V/38 Ah	ks	0	2 274,08 Kč	
6.	PIR detektor, 85°/15m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2	ks	0	391,62 Kč	
7.	Detektor dual PIR+MW, 85°/15m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2	ks	0	890,60 Kč	
8.	Duální detektor tříštění skla, 360°, dohled 8m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 3	ks	0	403,82 Kč	
9.	Duální detektor tříštění skla, vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, dosah až 7,6m, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2	ks	0	814,35 Kč	
10.	Magnetický kontakt, povrchová montáž, certifikace ČSN EN 50131 stupeň 2	ks	0	162,02 Kč	
11.	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC	ks	0	181,17 Kč	
12.	Detektor zaplavení pro vodivé neagresivní kapaliny, vyhodnocovací jednotka + 1 sonda	ks	0	1 866,60 Kč	
13.	Otřesový detektor na trezory, trezorové místnosti a zdi, dosah 2 - 14 m podle montážního podkladu, napájení 9 - 15 Vss / 8,6 mA, ČSN EN 50131-1: Stupeň 4	ks	0	3 193,47 Kč	
14.	montážní podložka pro montáž otřesového detektoru na povrch technologického kontajneru.	ks	0	242,05 Kč	
15.	Testovací generátor, který se instaluje trvale dovnitř detektoru a slouží k pravidelnému testování funkčnosti elektroniky a správnosti montáže. Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 22 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).	ks	0	173,85 Kč	
17.	Vnitřní nezálohovaná plastová piezosíreň s majáčkem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, barva majáku červená, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).	ks	0	283,04 Kč	
18.	Přepětová ochrana pro 2 datové sběrnice EZS ústředny	ks	0	1 382,99 Kč	
19.	Přepětová ochrana pro 2 páry napájení 12V pro sběrnici EZS	ks	0	1 766,56 Kč	
20.	Přepětová ochrana 230V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu	ks	0	1 516,70 Kč	
21.	Přepětová ochrana 230V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu	m2	0	1 195,60 Kč	
21.	Bezpečnostní fólie na sklo				
INSTALAČNÍ MATERIÁL		ks	1	122,49 Kč	122,49 Kč
22.	Jistič 6A/B	m	110	9,27 Kč	1 019,92 Kč
23.	Trubka ohebná 32 mm pod omítku, 320 N PVC	m	765	6,15 Kč	4 703,83 Kč
24.	Trubka ohebná 25 mm pod omítku, 320 N PVC	m	335	15,37 Kč	5 149,62 Kč
25.	Kabel pro sběrnici EZS	m	335	11,96 Kč	4 005,26 Kč
26.	H05VV-F 2X1,5	m	2520	6,95 Kč	17 524,08 Kč
27.	Sykly 3x2x0,5	m	80	12,93 Kč	1 034,56 Kč
28.	CYKY-J 3x1,5	m	40	17,20 Kč	688,08 Kč
29.	H07V-U 6 ZZL	m	40	17,20 Kč	688,08 Kč
30.	Drobný instalační materiál	kpl	1	2 739,83 Kč	2 739,83 Kč
INSTALACE		kpl	0		
1.	Montáž technologie EZS	kpl	0		
2.	Oživení a konfigurace technologie EZS	kpl	1	100 000 Kč	100 000,00 Kč
3.	Montáž instalačního materiálu	kpl	0		
4.	Demontáž a opětovná montáž stávající EZS	kpl	0		
5.	Zanesení symbolů do grafické nadstavby SUKL Praha, konfigurace	kpl	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
6.	Průrazy	kpl	1		
CELKOVÁ KALKULACE		kpl	1		36 987,66 Kč
Materiál		kpl	1		110 000,00 Kč
Instalace		kpl	0		
Doprava materiálu, techniků		kpl	0		
Realizační dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení		kpl	0		
Revize el. zařízení		kpl	0		
Cena celkem bez DPH					146 987,66 Kč

**Označení výrobku -
typové číslo, výrobce
vybrané prvky (")**

DN-2, SPELZA
MP4-AW, SPELZA
MM1-1NO, SPELZA

MN1, SPELZA

AKU 38-12, CTM
KX15DD-CZ, Pyronix
KX15DT1, Pyromix

BG16DF, Pyronix

FG1625, Honeywell

MAS203, ASITA

J24, RISCO

WB200, WINLAND ELECTRONICS

VVS300PLUS, Cosmotron

VVM300, Cosmotron

VVT705, Cosmotron

ART1490CR, Cooper Csa Srl

SA913F, JABLOTRON

DM-012/2 L, SALTEK
DTNVE 2/24/5, HAKEL
DA-275 DF 6, SALTEK

LPN-6B/1, OEZ

SUPERBUS AB01, ABBAS

SUKL
Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2.3 Systém EPS

MATERIÁL

Pol.	Obchodní název	MJ	Dodávka dle dodatku č. 5		
			Počet	Cena/MJ	Cena celkem
1.	Akumulátor 12V DC /25Ah	ks	0	2 327,64 Kč	
2.	Ustředna EPS, max. 7 pozic pro rozšiřující karty, max. 7. analogových kruhových sběrnic	ks	0	23 485,93 Kč	
3.	Čelní ovládací panel CZ	ks	0	8 659,33 Kč	
4.	Karta se 3 pozicemi pro rozšiřující karty	ks	0	4 497,30 Kč	
5.	Karta analogové kruhové linky	ks	0	4 139,45 Kč	
6.	Karta pro síťování EPS ústředěn	ks	0	8 459,45 Kč	
7.	Sériové rozhraní essemet EDP obousměrné	ks	0	9 097,77 Kč	
8.	Skříň pro EDP rozhraní	ks	0	1 321,79 Kč	
9.	Modul RS 232/V24	ks	0	1 773,13 Kč	
10.	Převodník RS232/ethernet	ks	0	3 647,80 Kč	
11.	licence připojeného zařízení do grafické nadstavby SÚKL Praha, vč. aktualizací SW na 3 roky	ks	0	9 069,48 Kč	
12.	GSM komunikátor, 6 vstupů, 2 výstupy, odeslání SMS na až 10 čísel	ks	0	4 750,07 Kč	
13.	Opticko-kouřový hlásič	ks	0	1 481,37 Kč	
14.	Multisenzorový hlásič	ks	6	1 776,35 Kč	
15.	Sokl hlásiče	ks	0	132,18 Kč	
16.	Elektronika tlačítka	ks	0	1 418,50 Kč	
17.	Skřín tlačítka	ks	0	238,57 Kč	
18.	Sirena červená vnitřní	ks	0	1 067,10 Kč	
19.	vstupně-výstupní prvek 4 in/2 out na kruhovou linku	ks	0	3 336,71 Kč	
20.	karta 12 relé, na kruhovou linku	ks	0	4 739,10 Kč	
21.	Skříň pro vstupně-výstupní prvky	ks	0	277,25 Kč	
22.	Požární odolný el. otvírač do požárních dveří, reverzní, 12V/200 mA, mikrospínač	ks	0	7 776,77 Kč	
23.	Plech čelní pro elektrický zámek	ks	0	207,40 Kč	
24.	Zdroj 12 V 10A zálohovaný, baterie 24 Ah	ks	0	7 673,19 Kč	
25.	Skříň pro přepětové ochrany pro min. 10 modulů, plastová, neprůhledné dveře, IP40, kompletní výbava	ks	0	418,95 Kč	
26.	Přepětová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu	ks	0	1 516,70 Kč	
27.	Přepětová ochrana pro analogovou kruhovou linku (pro 2 páry)	ks	0	1 747,04 Kč	
INSTALAČNÍ MATERIÁL					
28.	Jistič 6A/B	ks	0	122,49 Kč	
29.	Trubka ohebná 32 mm pod omítku, 320 N PVC	m	370	9,27 Kč	3 430,64 Kč
30.	Trubka ohebná 25 mm pod omítku, 320 N PVC	m	424	6,15 Kč	2 607,09 Kč
31.	Kabelová trasa pro ohniodolné kabely - ohniodolné příchytky + ohniodolná hmoždinka/kotva	m	150	66,17 Kč	9 925,92 Kč
32.	Jysty 2x2x0,8	m	1500	10,74 Kč	16 104,00 Kč
33.	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	200	30,38 Kč	6 075,60 Kč
34.	Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	10	53,31 Kč	533,14 Kč
35.	Hnědý kabel 3x1,5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	50	54,41 Kč	2 720,60 Kč
36.	VODIC H07V-U 6 ZZL	m	150	17,20 Kč	2 580,30 Kč
37.	H05VV-F 2X1,5	m	280	11,96 Kč	3 347,68 Kč
38.	Průrazy	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
39.	Požární ucpávky	m2	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
40.	Drobný instalační materiál	kmpl	1	5 965,60 Kč	5 965,60 Kč
INSTALACE					
1.	Montáž technologie EPS	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.	Oživení a konfigurace technologie EPS	kpl	0		
5.	Zanesení symbolů do grafické nadstavby, konfigurace stávajícího grafického bezpečnostního nadstavbového SW	kpl	0		
4.	Testování čidel a hlásičů	kpl	0		
5.	Montáž instalačního materiálu	kpl	0		
CELKOVÁ KALKULACE					
Materiál					70 290,57 Kč
Instalace					10 000,00 Kč
Doprava materiálu, techniků					
Realizační dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení					
Revize el. zařízení					
Cena celkem bez DPH					80 290,57 Kč

Označení výrobku -
typové číslo, výrobce
vybrané prvky (*)
Esser 018006, ESSER

Esser 808004, ESSER

Esser 786009, ESSER
Esser 772476, ESSER
Esser 784382.DO, ESSER
Esser 784840, ESSER
Esser 784856, ESSER
Esser 788606, ESSER
Esser 772386, ESSER

INTEGRA M-O, INTEG00

SMS-VT21, Galeta

Esser 802371, ESSER
Esser 802373, ESSER
Esser 805590, ESSER
Esser 804905, ESSER
Esser 704900, ESSER
Esser 766235, ESSER

Esser 808613.10, ESSER
Esser 808610.10, ESSER
Esser 788600, ESSER

BERA, FT 531

AXSP K40/10A + UT12240, ADI
INTERNATIONAL + ULTRATECH

COMBI-12N, OEZ

DA-275 DF 6, SALTEK

DTNVE 2/30/0,5, HAKEL

LPN-6B/1, OEZ

OBO GRIP-M, OBO BETTERMANN

PRAFlaGuard 2x2x0,8, Prakab

PRAFlaGuard 5x2x0,8, Prakab

KABEL PRAFlaDur 3x1,5, Prakab

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2.4 Systém EKV, DSMATERIÁL
Pol.

Obchodní název

MJ

Dodávka dle dodatku č. 5

Počet

Cena/MJ

Cena celkem

Označení výrobku -
typové číslo, výrobce
vybrané prvky (*)

1.	Ridící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.	ks	0	19 324,80 Kč		UNI-CONTROL-II, Anet
2.	Bezkontaktní čtečka iClass a Mifare karet, dosah do 11 cm (iClass), 3-barevná LED, externě ovladatelný bzučák.	ks	0	4 782,40 Kč		iClass R40, HID Corporation
3.	Převodník pro připojení čteček s rozhraním Wiegand.	ks	0	3 796,64 Kč		UNI-WIEGAND, Anet
4.	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně osazených dveří).	ks	0	4 274,88 Kč		UNI-APAS, Anet
5.	Lineární zdroj 13,8Vss v kovovém krytu, max. 2A celkem, AKU max. 7Ah, tamper, LED indikace stavů, včetně signalizačního NC výstupu poruchy a NO výstupu výpadku AC. Zdroj je vybaven odpojovačem AKU. Výstupy jsou typu otevřený kolektor. Max. dobíjecí proud do AKU 0,9A. Barva bílá, rozměry 235 x 235 x 95mm (Š x V x H).	ks	0	1 620,16 Kč		ZBPK13,8V/2A-K7, Pulsar
6.	Modul spínaného zdroje AXSP 12V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu KRYT Z40 s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 1, 2, 3 nebo 4A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v).	ks	0	5 715,70 Kč		AXSP K40/5A, AXIMA
7.	Kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,46 kg, svorky typ FASTON 250, rozměry 151 x 103 x 65 mm (š x v x h).	ks	0	295,24 Kč		UT1270, UltraTech
8.	Kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 197 x 182 x 165 mm (š x v x h).	ks	0	2 086,20 Kč		UT12380, UltraTech
9.	Dveřní kování koule-klika	ks	0	1 880,00 Kč		
10.	Přepětová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu	ks	0	1 830,00 Kč		DA-275 DF 6, SALTEK
11.	Patchcord 2m	ks	0	68,32 Kč		
12.	Dveřní otvírač, nízkoodběrový, reverzní, 12V DC, monitorování, dioda	ks	0	1 564,04 Kč		37RRE9, ABLOY
13.	Plech čelní pro elektrický zámek	ks	0	100,04 Kč		02140-01, ABLOY
INSTALAČNÍ MATERIÁL		ks	1	122,49 Kč	122,49 Kč	LPN-6B/1, OEZ
14.	Jistič 6A/B	m	110	9,27 Kč	1 019,92 Kč	
15.	Trubka ohebná 32 mm pod omítku, 320 N PVC	m	70	6,15 Kč	430,42 Kč	
16.	Trubka ohebná 25 mm pod omítku, 320 N PVC	m	250	10,86 Kč	2 714,50 Kč	
17.	FTP kabel	m	200	18,79 Kč	3 757,60 Kč	
18.	H05VV-F 2X2,5	m	90	12,93 Kč	1 163,88 Kč	
19.	CYKY-J 3x1,5	m	20	17,20 Kč	344,04 Kč	
20.	H07V-U 6 ZZZ	m	1	955,28 Kč	955,28 Kč	
21.	Drobný instalační materiál	kpl	1			
INSTALACE		kpl	0			
1.	Montáž technologie EKV, DS	kpl	0			
2.	Oživení a konfigurace technologie EKV, DS	kpl	0			
3.	Přesun docházkového panelu do přízemí	kpl	1	24 955,00 Kč	24 955,00 Kč	
4.	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	
5.	Průrazy	kpl	1			
CELKOVÁ KALKULACE		kpl	1		10 508,13 Kč	
Materiál		kpl	1		28 155,00 Kč	
Instalace		kpl	0			
Doprava materiálu, techniků		kpl	0			
Realizační dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení		kpl	0			
Revize el. zařízení		kpl	0			
Cena celkem bez DPH					38 663,13 Kč	

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2.5 IP kamerový systém

MATERIÁL		Dodávka dle dodatku č. 5			vybrané prvky (*)
Pol.	Obchodní název	MJ	Počet	Cena/MJ	
1.	Venkovní 1/3" CCD kamera s vysokým rozlišením, Aspherical objektiv 2,6 až 11mm. Funkce DEN/NOC s OLPF filtrem, IR 35LED s dosah až 40m, citlivost 0Lux/0,5lux, rozlišení 550TV řádků, BLC, snímání prvek SONY SUPER HAD, venkovní krytí IP67, napájení 12VDC, 750mA.	ks	0	5 555,88 Kč	KPC-N680QPH, KPC
2.	vnitřní barevný kamerový set 540TV řádků, 2,8-8mm DC easy Day/Night funkce, napájení 12V	ks	0	4 677,48 Kč	JVC INDOOR 12/24, JVC
3.	4 vstupů encodér, 4 x BNC vstup, pro každý analogový vstup komprese MPEG-4 v rozlišení 4 CIF při 30 fps, 100 Mb ethernet rozhraní, RS 422/485 port, RS 232 port, možnost instalace do 19" skříně. Podpora RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, DNS, NTP, HTTP, FTP, and DHCP client	ks	0	43 771,16 Kč	S1704e-T, VERINT
4.	Licence pro připojení kamery do IP kamerového systému SUKL	ks	0	8 122,76 Kč	OM-P-1C-43, GENETEC
5.	Modul spínacího zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 2, 4, 6 nebo 8A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem proti otevření / stržení krytu, rozměry 285 x 195 x 335 mm (š x h x v).	ks	0	6 500,16 Kč	AXSP K40/10A, AXIMA
6.	Baterie, kapacita 24 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 8,0 kg, svorky, typ šroubové M6, rozměry 167 x 128 x 175 mm (š x v x h).	ks	0	1 173,64 Kč	UT12240, UltraTech
7.	Optický oddělovač videosignálu s přepětovou ochranou a nastavitelným zesílením. Jeden vstup / jeden výstup	ks	0	1 956,88 Kč	BREAK-2OS1-DIN-BNC, Metel
8.	Polička perforovaná 19" 1U/250mm, max.nosnost 15kg RAL9005	ks	0	280,60 Kč	
9.	DIN lišta 1m	ks	0	67,10 Kč	
10.	Přepětová ochrana 230V do kamerových krytů, akustická signalizace poruchy	ks	0	775,92 Kč	CZ-275 A, SALTEK
11.	Přepětová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN lištu	ks	0	1 830,00 Kč	DA-275 DF 6, SALTEK
12.	Přepětová ochrana 100Mb ethernet	ks	0	2 430,24 Kč	DL-100 POE-048, SALTEK
13.	Balik 48 BNC konektorů	kpl	0	1 756,80 Kč	
14.	Patchcord 2m	kpl	0	68,32 Kč	
INSTALAČNÍ MATERIÁL					
15.	Jistič 6A/B	ks	0	137,86 Kč	
16.	Trubka ohebná 32 mm pod omítku, 320 N PVC	m	140	9,27 Kč	1 298,08 Kč
17.	Trubka ohebná 25 mm pod omítku, 320 N PVC	m	200	6,15 Kč	1 229,76 Kč
18.	Koax. kabel	m	320	10,74 Kč	3 435,52 Kč
19.	H05VV-F 2X2,5	m	320	18,79 Kč	6 012,16 Kč
20.	CYKY-J 3x1,5	m	120	12,32 Kč	1 478,64 Kč
21.	H07V-U 6 ZZL	m	20	16,10 Kč	322,08 Kč
22.	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 391,41 Kč	1 391,41 Kč
INSTALACE					
1.	Montáž technologie kamerového systému	kpl	0		
2.	Oživení a konfigurace technologie kamerového systému	kpl	0		
3.	Přesun 2 stávajících vnitřních kamer ke vchodům do objektu	kpl	0		
4.	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5.	Průrazy	kpl	0		
CELKOVÁ KALKULACE					
Materiál		kpl	1		15 167,65 Kč
Instalace		kpl	1		5 000,00 Kč
Doprava materiálu, techniků		kpl	0		
Realizační dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení		kpl	0		
Revize el. zařízení		kpl	0		
Cena celkem bez DPH					20 167,65 Kč

SUKL

Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno
2/6 Strukturovaná kabeláž
Kabeláž 6

MATERIÁL

Pol.	Obchodní název
1	Žlab WDK 60x110 PVC
2	Žlab GEK 70135 PVC pro šířku víka 80
3	Víko žlabu GEK/DG8 PVC, šířka 80
4	Vnitřní roh GEK 70x135 PVC
5	Vnější roh GEK 70x135 PVC
6	Plošný roh GEK 70x135 PVC
7	Koncový díl GEK 70x135 PVC
8	Spojka pro žlab GEK ocelová
9	Přepážka PVC v. 60
10	Stínící plech pro přepážku PVC v. 60 mm
11	Trubka PVC ohebná 23
12	Žlab drátěný 200/50
13	Spojka SZ 1 (pro spojování žlabů)
14	Spojka SZ 2 (pro přichycení žlabu ke stávajícím konstrukcím)
15	Spojka uzemňovací SU 1 (pro vodivé přemostění spojky SZ 1)
16	Držák DZ 7 (pro uchycení žlabu přímo do zdi)
17	Žlab 250x100 Mars
18	Příslušenství ke žlabu 250x100 Mars (spojky, tvarové díly, víko...)
19	Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž
20	Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.6
21	Zásuvka neosázená 2xRJ45 bílá
22	Rámeček pod zásuvku, jednoduchý, bílý
23	Krabice přístrojová pro žlab s víkem 80
24	Modul nestíněný "keystone" SL, 1xRJ45, bílý, kat.6
25	Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 2m
26	Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m
27	Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m
28	Kabel opt. XG s 12 vlákeny 50/125MM vol. sek. ochr., OM3
29	Rozvaděč optický 19" neosázený pro 24 SC černý
30	Kazeta samolepící pro 6 optických svárů
31	Pigtail SC/PC 50/125 900um 1m MM
32	Modul optický propojovací MM 2LC/2SC 50/125 2m
33	Modul optický propojovací MM 2LC/2SC 50/125 3m
34	Spojka pro optický konektor 2SC/2SC, MM
35	Ochrana optického spoje smršťovací
36	Panel vyvazovací 1U/125 šedý
37	Datový rozv. TE 7000, 19", 42U, 800x1000 bez bočnic, perf. Dveře
38	Bočnice 42U vč. zámku, hl. 1000, pro TE7000
39	Vent. jednotka 2 vent. a term. pro rozv.
40	Přední a zadní díl TS pro sokl š. 800mm, v. 100, perf.
41	Boční díly pro sokl TS hl. 1000mm, v. 100mm
42	Uzemňovací souprava pro TE 7000
43	Lišta zásuvková 19", 230V, pro 8 vidlic
44	Montážní, spojovací a stavební materiál
45	Optický kabel MM OM3
46	Trubka PVC ohebná 36
	Podlahové krabice

INSTALACE

Pol.	Název
1	Instalace kabelových tras, stínící přepážka, pospojování, uzemnění
2	Úprava, demontáž stávající kabelové trasy a kabeláže, přesun dat. uzlu z 5.NP do 1.NP
3	Provedení průrazu vč. zapravení
4	Instalace UTP kabelu
5	Instalace PVC trubky
6	Instalace optického kabelu, vč. rezervy pro připojení dat. centra
7	Instalace Patch panelu UTP 24port, zapojení
8	Instalace datového rozvaděče, kompletace, stěhování
9	Uzemnění a pospoj. datového rozvaděče
10	Instalace vyvazovacího a napájecího panelu
11	Instalace opt. rozvaděče 1U

Dodávka dle dodatku č. 5			
MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
m	0	147,40 Kč	
m	0	215,60 Kč	
m	0	64,90 Kč	
ks	0	440,55 Kč	
ks	0	440,55 Kč	
ks	0	471,90 Kč	
ks	0	15,73 Kč	
ks	0	8,80 Kč	
m	0	16,50 Kč	
m	0	26,40 Kč	
m	0	7,15 Kč	
m	0	106,70 Kč	
ks	0	13,20 Kč	
ks	0	12,10 Kč	
ks	0	47,30 Kč	
ks	0	18,70 Kč	
m	0	170,50 Kč	
kmplt	0	1 650,00 Kč	
m	6730	44,42 Kč	298 946,60 Kč
ks	0	1 846,09 Kč	
ks	0	89,82 Kč	
ks	0	17,31 Kč	
ks	0	49,61 Kč	
ks	0	82,18 Kč	
ks	0	108,30 Kč	
ks	0	117,40 Kč	
ks	0	148,81 Kč	
m	0	89,65 Kč	
ks	0	1 158,14 Kč	
ks	0	92,16 Kč	
ks	0	97,74 Kč	
ks	0	409,13 Kč	
ks	0	433,20 Kč	
ks	0	67,79 Kč	
ks	0	12,10 Kč	
ks	0	159,50 Kč	
ks	0	18 304,00 Kč	
pár	0	5 321,80 Kč	
ks	0	3 307,70 Kč	
sada	0	1 672,00 Kč	
sada	0	776,60 Kč	
ks	0	785,40 Kč	
ks	0	1 082,40 Kč	
kmplt	0	16 500,00 Kč	
m	0	23,81 Kč	
m	685	6,24 Kč	4 274,40 Kč
kmplt	1	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč

MJ	Počet	Cena/MJ	
m	0	99,00 Kč	
hod	0	88,00 Kč	
ks	0	198,00 Kč	
m	6730	19,24 Kč	129 485,20 Kč
m	0	33,00 Kč	
m	0	12,10 Kč	
ks	0	1 650,00 Kč	
ks	0	1 485,00 Kč	
ks	0	495,00 Kč	
ks	0	55,00 Kč	
ks	0	385,00 Kč	

- 13 Instalace přístrojové krabice
- 14 Instalace zásuvky UTP, zapojení 2xRJ45
- 15 Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu
- 15 Měření opt.vlákná met.OTDR MM, vč.certif.protokolu
- 16 Sekání pro TOY
- Instalace podlahových krabic - vč.instalace přívodů

CELKOVÁ KALKULACE

- Materiál
- Instalace
- Doprava materiálu, techniků
- Zařízení staveniště
- Cena celkem bez DPH

ks	0	27,50 Kč	
ks	0	132,00 Kč	
ks	0	132,00 Kč	
ks	0	418,00 Kč	
m	685	65,26 Kč	44 703,10 Kč
ks	35	952,00 Kč	33 320,00 Kč
			503 221,00 Kč
			207 508,30 Kč
			710 729,30 Kč

Tab. č. 3 - Harmonogram provádění díla

Položka	Popis položky	Termín realizace
A	Stavební práce, zateplení střechy a výměna střešních oken	Do 7.9.2012
B	Rekonstrukce ústředního topení a vnitřního vodovodu	Do 7.9.2012
C	Rekonstrukce plynovodní přípojky	Do 7.9.2012
D	Rekonstrukce elektrických rozvodů	Do 7.9.2012
E	Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií	Do 7.9.2012
F	Dodávka hardware a software	Do 7.9.2012
H	Vypracování projektové dokumentace	Do 7.9.2012
I	Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy	Do 7.9.2012
J	Demontáž stávajících sádkartonových příček a montáž nových sádkartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin	Do 7.9.2012
K	Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů	Do 7.9.2012
L	Instalace podlahových konstrukcí dle schválené projektové dokumentace včetně sanace stávajících poškozených dřevěných nosných trámů	Do 7.9.2012
M	Zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby	Do 2 měsíců od řádného předání podkladové dokumentace vztahující se ke kolaudačnímu řízení.


VITKOVICE
VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
702 00 Ostrava 157 5/14
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582