

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **„SÚKL Praha – systém klimatizace pro kanceláře“**

Tato smlouva o dílo „SÚKL Praha – systém klimatizace pro kanceláře“ se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka**

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, ,

Zastoupena: PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 623101/0710

(dále jen "Objednatel")

- a -

**Ing. Pavel Kubů, POLAR - Kubů**

IČ: 49003666

se sídlem Cechovná 150, 396 01 Humpolec

Zastoupený: Ing. Pavlem Kubů, majitelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 0621857349/0800

(dále jen "Zhotovitel")

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy:

#### **Článek I.**

##### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou dodat objednateli a instalovat v jeho sídle systém klimatizace pro 6 kanceláří 151, 152, 153, 154A, 155 a 156 (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v dalších ustanoveních této smlouvy a příloze č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené v souladu s touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu podle článku III. této smlouvy.
3. Dodávkou klimatizačních jednotek a jejich uvedením do provozu se rozumí:
  - a) dodávka systému klimatizace včetně všech součástí nutných pro uvedení do provozu, a
  - b) uvedení tohoto systému do provozu, tedy včetně osazení, zregulování a spuštění systému
4. Systém tvoří tři samostatné technologické celky. Každý technologický celek se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné až tří vnitřních jednotek. Tyto jednotky musí být umístěny následovně:
  - a) vnitřní jednotky tvoří 4 kazetové jednotky, 1x nástěnná jednotka a 1 x kanálová jednotka. Kazetové jednotky budou umístěny v prostoru stropních podhledů. budou v místnostech č. 151, 152, 153 a 155, nástěnná jednotka bude umístěna v místnosti č. 156, kanálová jednotka bude umístěna v kanceláři 154A,

5

- b) tři venkovní jednotky budou umístěny do prostoru ploché střechy nad kanceláři uvedenými pod bodem a) tohoto odstavce,
  - c) k propojení jednotek bude využito stávajících stropních průchodů,
  - d) kondenzát se bude odvádět pomocí čerpadel kondenzátu na střechu nad uvedenými kanceláři,
  - e) přívod elektřiny a jištění bude zajištěn instalací 3 přívodů pro každou venkovní klimatizační jednotku zvlášť kabelem o rozměru 3x2,5mm do podhledu v prostoru chodby,
  - f) v kanceláři 154A bude použita kanálová jednotka do podhledu, v podhledu kanceláře bude rozvedeno vzduchotechnické izolované flexopotrubí se zakončením výdechovými čtvercovými anemostaty 600x600mm s vyústěním do čtyř stran (3 kusy), rychlost proudění dna výstupu z anemostatů 0,4m.s-1. Nasávání bude řešeno třemi mřížkami ve stropě s rychlostí proudění 0,4 m.s-1.
  - g) do technologie pro kancelář 154A bude začleněna filtrační kazeta MFL 250/F s výměnnou filtrační vložkou MFR 250/7 (dle ČSN EN ISO 14644-1). Kazeta s pomocným potrubním ventilátorem MIXVENT TD 1300/250 bude umístěna v podhledu do nasávacího vzduchotechnického izolovaného flexopotrubí mezi nasávací mřížku a vnitřní kanálovou klimatizační jednotku.
- Podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Dílo rovněž zahrnuje montáž technologie, dodávku chladiva, zaregulování systému, úpravu stávající konstrukce podhledů v kancelářích, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a předání veškerých dokumentů s provedením díla souvisejících (návod, technická dokumentace předepsaná předpisy a provádějící technický výrobek, doklad o tom, že montáž a provoz odpovídá příslušným normám, technickým a právním předpisům). Rovněž bude spolu s předáním díla předána projektová dokumentace se zakreslením skutečně provedeného díla.
6. Rozsah a kvalita díla musí odpovídat:
- a) příslušným normám a předpisům v době provádění díla,
  - b) podmínkám stanoveným touto smlouvou,
  - c) pokynům objednatele zadanými v souladu s touto smlouvou.

## Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést do jednoho měsíce ode dne podpisu smlouvy.
2. Provedením se rozumí předání díla kontaktní osobě včetně všech dokumentů provádějících dílo. O předání díla se vyhotoví písemný záznam podepsaný kontaktními osobami uvedenými v čl.VII této smlouvy. Objednatel převezme jen dílo bezvadné.
3. Místem plnění je sídlo objednatele – budova 24 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

## Článek III. Cena

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za bezvadné dílo specifikované v článku I. Této smlouvy ve výši:

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Cena za zhotovení díla | 826 000,- Kč,- Kč (slovy osmsetdvacetšesttisíckorun) |
| DPH 19 %               | 156 940,- Kč                                         |
| Cena celkem            | 982 940,- Kč                                         |

(slovy devětsetosmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetkorun)

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním dle této smlouvy včetně DPH.
3. Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Faktura je daňovým dokladem a musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude zápis o předání potvrzený oběma stranami. Faktura bude vystavena se splatností 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
4. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

#### **Článek IV. Vlastnické právo ke zhotovované věci**

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny stanovené v článku III. této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese objednatel od data převzetí díla. Datem převzetí díla se rozumí datum podpisu zápisu o předání kontaktní osobou objednatele.

#### **Článek V. Povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce potřebám objednatele. Při provádění vlastních prací se dodavatel zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování objednatele v jednotlivých případech týkajících se plnění dle této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn plnit povinnosti dle této smlouvy prostřednictvím jakékoli třetí osoby.
5. Pokyny objednatele týkající se provedení díla budou zhotoviteli předávány písemně prostřednictvím kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. VII této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků zhotovitele.
7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této smlouvy. Součinnost je povinen poskytnout jen na písemné vyžádání kontaktní osoby zhotovitele adresované kontaktní osobě objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.
8. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s realizací této smlouvy o dílo a které se týkají druhé smluvní strany.
9. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
10. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před datem zamýšleného předání.

## **Článek VI. Záruka**

Zhotovitel ručí za kvalitu díla provedeného dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli. Reklamáce vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 1 týdne od doručení reklamace zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

## **Článek VII. Kontaktní osoby**

Kontaktními osobami ve věci plnění dle této smlouvy jsou:

- |                    |                  |                              |
|--------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Za objednatele: |                  |                              |
| Dana Králová       | tel.č. 724917140 | e-mail: dana.kralova@sukl.cz |
| 2. Za zhotovitele: |                  |                              |
| Ing. Pavel Kubů    | tel.č. 602465498 | e-mail: polar@mybox.cz       |

## **Článek VIII. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za jakákoli a veškerá porušení práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob vzniklá v souvislosti s plněním dle této smlouvy, zejména, nikoli však výhradně porušení práv, která mají jakékoli třetí osoby k dílům, jež vzniknou v souvislosti s plněním zhotovitele dle této smlouvy, a je povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou takovýmto porušením práv duševního vlastnictví jakýchkoli třetích osob k dílům.
2. Zhotovitel odpovídá za jakékoli a veškeré právní vady plnění podle této smlouvy.
3. Zhotovitel zaručuje, že plněním této smlouvy nepoškodí žádná práva třetích osob.
4. Případné právní vady plnění zhotovitele se zhotovitel zavazuje odstranit vždy bez zbytečného odkladu ode doručení výzvy objednatele k odstranění těchto vad, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

## **Článek IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a násl. Obchodního zákoníku.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti dle článku V. odst.8 této smlouvy, je smluvní strana, která toto ustanovení porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě porušení povinností zhotovitele plnit další závazky dle této smlouvy než je uvedeno odst. 2 a 3 má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní

pokuty a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč , a to za každý jednotlivý případ porušení.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok smluvní strany na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením nebo porušením povinnosti druhé smluvní strany v jakémkoli rozsahu.
6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany s plněním jejích závazků.
7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce.
8. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

#### **Článek X. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
2. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem z této smlouvy. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku z této smlouvy za zhotovitelem proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem z této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje předání díla uzavřít s objednatelem smlouvu na zajištění servisních služeb k realizovanému dílu. Podmínky smlouvy musí odpovídat podmínkám servisních služeb uvedených v zadávací dokumentaci.

#### **Článek XI. Výpověď**

Tuto smlouvu lze vypovědět, a to písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout ode dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

#### **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či

nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

2. Úplnost. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
3. Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
4. Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
5. Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Stejnopisy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
7. Rozhodné právo. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem, zejména ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku.
8. Změny a doplňky. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.
9. Promlčení. Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 401 Obchodního zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv objednatele, vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Praze, dne 2009.06.16.

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Štebárkova 48  
100 41 Praha 10  
(100)

Ing. Pavel Kubů, POLAR - Kubů & syn  
Čechovná 150, 396 01 HUMPOLC  
t+fax: 565532800, e-mail: polar@mybox.cz  
IČO: 49003666, DIČ: CZ640220094

PharmDr. Martin Beneš  
ředitel  
Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Ing. Pavel Kubů, majitel

# 1. Technická specifikace a průběh montáže systému klimatizace pro 6 kanceláří v hlavní budově SÚKL

Dodaný technologický celek budou tvořit tři dílčí samostatné technologické celky, kdy jeden technologický celek se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné vnitřní kanálové jednotky, druhý celek se skládá z jedné venkovní a dvou vnitřních jednotek (nástěnná a kazetová) a třetí celek se skládá z jedné venkovní jednotky a třech vnitřních jednotek (kazetová, kazetová a kazetová jednotka).

## 1.1 První technologický celek (kancelář 154A)

### 1.1.1 Popis a technická data celku

Skládá se z jedné venkovní jednotky, jedné vnitřní kanálové jednotky a vzduchotechnického příslušenství - viz bod 1.2.1 zadávací dokumentace

| Popis                                                                                                                                                                               | Počet  | Chladicí výkon |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Technologie</b>                                                                                                                                                                  |        |                |
| ACOND MTA3-18 DC Inverter OU                                                                                                                                                        | - 1 ks | / 1,8 - 5,9 kW |
| - venkovní jednotka (umístění na střeše)                                                                                                                                            |        |                |
| ACOND MTA3-18 DC Inverter IU                                                                                                                                                        | - 1 ks | / 1,8 - 5,9 kW |
| - vnitřní kanálová jednotka (umístění v podhledu)                                                                                                                                   |        |                |
| Filtrační kazeta MFL 250/F                                                                                                                                                          | - 1 ks |                |
| - kazeta pro kruhové potrubí, určena pro výměnné vložky MFR, provedení s víkem se zámkou a přitlakem pro zajištění těsnosti (umístění v prostoru podhledu)                          |        |                |
| Výměnná vložka MFR 250/7                                                                                                                                                            | - 1 ks |                |
| - výměnná filtrační vložka – standart třídy ISO7 (ČSN EN ISO 14644-1), F7 (ČSN EN 779), EU7 (DIN 24.185) odlučivosti na atmosferický prach (umístění ve filtrační kazetě MFL 250/F) |        |                |
| MIXVENT TD 1300/250                                                                                                                                                                 | - 1 ks |                |
| - pomocný potrubní ventilátor (umístění v prostoru podhledu)                                                                                                                        |        |                |
| Difuzer                                                                                                                                                                             | - 3 ks |                |
| - výdechový čtvercový anemostat (umístění v prostoru podhledu)                                                                                                                      |        |                |

### 1.1.2 Umístění jednotlivých komponentů - viz bod 1.2.1 a), b) zadávací dokumentace

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Umístění vnitřní jednotky  | - v prostoru stropních podhledů                                 |
| Umístění venkovní jednotky | - prostor ploché střechy nad kanceláři                          |
| Propojení jednotek         | - využití stávajících stropních průchodů                        |
| Odvod kondenzátu           | - pomocí čerpadel kondenzátu na střechu                         |
| Přívod elektřiny a jištění | - napojení na el. přívod (3x2,5mm) v podhledu v prostoru chodby |

Vnitřní jednotka bude mít nezávislé ovládání vnitřní teploty

### 1.1.3 Průběh montáže - viz bod 1.2.1 e), f), g), h), j), k), l) zadávací dokumentace

- a) demontáž stropních podhledů, úprava kovové konstrukce
- b) instalace vnitřní kanálové jednotky do podhledu
- c) montáž izolovaného flexopotrubí (vč. filtrační kazety MFL 250/F s výměnnou vložkou MFR 250/7 a pomocným ventilátorem MIXVENT TD 1300/250) ISO 7
- d) montáž venkovní jednotky výkon 10 kW
- e) propojení vnitřní a venkovní jednotky Cu potrubím a komunikačním kabelem
- f) instalace čerpadla kondenzátu vč. odvodu kondenzátu na střechu
- g) zpětná montáž stropních podhledů, osazení 3 ks výdechových čtvercových anemostatů 0,4m.s-1 a třech nasávacích mřížek s rychlostí proudění 0,4m.s-1
- h) dopojení distribučních elementů na flexopotrubí
- i) oživení technologie, zaregulování systému

## 1.2 Druhý technologický celek (kancelář 155+156)

### 1.2.1 Popis a technická data celku

Skládá se z jedné venkovní jednotky a dvou vnitřních jednotek (kazetová a nástěnná jednotka) – viz bod 1.2.1 zadávací dokumentace

| Popis<br>Technologie                              | Počet  | Chladicí výkon   |
|---------------------------------------------------|--------|------------------|
| ACOND M3OC-27 DC Inverter OU                      | - 1 ks | / 7,8 - 10,14 kW |
| - venkovní jednotka (umístění na střeše)          |        |                  |
| ACOND MSQ4I-09 IU                                 | - 1 ks | / 2,6 - 3,38 kW  |
| - kazetová jednotka (umístění do podhledu)        |        |                  |
| ACOND AL-I09 IU                                   | - 1 ks | / 2,6 - 3,38 kW  |
| - nástěnná jednotka (umístění na stěnu kanceláře) |        |                  |

### 1.2.2 Umístění jednotlivých komponentů - viz bod 1.2.1 a), b) zadávací dokumentace

Umístění vnitřních jednotek:

1 x kazetová jednotka - v prostoru stropních podhledů

1 x nástěnná jednotka - na stěnu v interieru.kanceláře

Umístění venkovní jednotky - prostor ploché střechy nad kancelářemi

Propojení jednotek - využití stávajících stropních průchodů

Odvod kondenzátu - pomocí čerpadel kondenzátu na střechu

Přívod elektřiny a jištění - napojení na el. přívod (3x2,5mm) v podhledu v prostoru chodby

Každá vnitřní jednotka bude mít nezávislé ovládání vnitřní teploty

### 1.2.3 Průběh montáže - viz bod 1.2.1 e), f), g), h), j) zadávací dokumentace

- a) demontáž stropních podhledů, úprava kovové konstrukce
- b) instalace vnitřních jednotek
- c) montáž venkovní jednotky

- d) propojení vnitřních jednotek a venkovní jednotky Cu potrubím a komunikačními kabely
- e) instalace čerpadel kondenzátu vč. odvodu kondenzátu
- f) zpětná montáž stropních podhledů
- g) oživení technologie, zaregulování systému

### 1.3 Třetí technologický celek (kancelář 151+152+153)

#### 1.3.1 Popis a technická data celku

Skládá se z jedné venkovní jednotky a třech vnitřních jednotek (3 x kazetová jednotka) - viz bod 1.2.1 zadávací dokumentace

| <u>Popis</u>                               | <u>Počet</u> | <u>Chladicí výkon</u> |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Technologie</b>                         |              |                       |
| ACOND M4OC-27 DC Inverter OU               | - 1 ks       | / 8 – 10,14 kW        |
| - venkovní jednotka (umístění na střeše)   |              |                       |
| ACOND MSQ4I-18 IU                          | - 1 ks       | / 5,3 – 5,9 kW        |
| - kazetová jednotka (umístění do podhledu) |              |                       |
| ACOND MSQ4I-09 IU                          | - 2 ks       | / 2,6 – 3,38 kW       |
| - kazetová jednotka (umístění do podhledu) |              |                       |

#### 1.3.2 Umístění jednotlivých komponentů - viz bod 1.2.1 a), b) zadávací dokumentace

Umístění vnitřních jednotek:

3 x kazetová jednotka

- v prostoru stropních podhledů

Umístění venkovní jednotky

- prostor ploché střechy nad kancelářemi

Propojení jednotek

- využití stávajících stropních průchodů

Odvod kondenzátu

- pomocí čerpadel kondenzátu na střechu

Přívod elektřiny a jištění

- napojení na el. přívod (3x2,5mm) v podhledu v prostoru chodby

Každá vnitřní jednotka bude mít nezávislé ovládání vnitřní teploty

#### 1.3.3 Průběh montáže - viz bod 1.2.1 e), f), g), h), j) zadávací dokumentace

- a) demontáž stropních podhledů, úprava kovové konstrukce
- b) instalace vnitřních jednotek
- c) montáž venkovní jednotky
- d) propojení vnitřních jednotek a venkovní jednotky Cu potrubím a komunikačními kabely
- e) instalace čerpadel kondenzátu vč. odvodu kondenzátu
- f) zpětná montáž stropních podhledů
- g) oživení technologie, zaregulování systému

## **2. Zajištění záručního a pozáručního servisu**

Zajištění záručního a pozáručního servisu dodaného zařízení po dobu 3 let.

Garanční prohlídka technologie 1 x ročně.

Servisní činnost dle potřeby do 24 hodin (viz servisní smlouva)

## **3. Doba plnění veřejné zakázky**

Předpokládané zahájení : červen 2009

Předpokládané ukončení : do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

Termíny dílčích montáží: dle dohody se zadavatelem (budou konzultovány a  
sladěny dle pracovního režimu zadavatele v jednotlivých  
kancelářích)