

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 14/2011

Číslo zhotovitele: **Dodatek č. 3 k SoD č. 14/2011 ze dne 4.11.2011**

uzavřená podle § 536 a §§ následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Zastoupený: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
IČ: 00023817
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 623101/0710

Zhotovitel:

domistav CZ, a.s.

DOMISTAV CZ a. s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: předsedou představenstva – Ing. Z. Mazurem
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2454, ze dne 13. 9. 2005.
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2125302001/5500

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických - Ing. Zdislav Mazur, tel.: 774 222 212,
ve věcech technických - Ing. Zdislav Mazur

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o objednatelům požadované vícepráce v rozsahu změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku na akci: „Rekonstrukce laboratoří 4. NP, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41“.

3. CENA DÍLA

Cena dle SoD č. 14/2011, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Základ pro DPH 10%: 328.500,00 Kč
DPH 10%: 32.850,00 Kč
Základ pro DPH 20%: 9.074.089,28 Kč
DPH 20%: 1.814.817,86 Kč
Cena celkem vč. DPH: 11.250.257,14 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 3

Cena bez DPH 20%: 213.660,35 Kč
DPH 20%: 42.732,07 Kč
Cena celkem vč. DPH 20%: 256.392,42 Kč

Cena dle SoD č. 14/2011, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3

Základ pro DPH 10%: 328.500,00 Kč
DPH 10%: 32.850,00 Kč
Základ pro DPH 20%: 9.287.749,63 Kč
DPH 20%: 1.857.549,93 Kč
Cena celkem vč. DPH: 11.506.649,56 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání se řídí podmínkami sjednanými v SoD č. 14/2011 ze dne 04.11.2011.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Změnový list č. 03
Změnový list č. 26
Změnový list č. 28
Změnový list č. 29
Změnový list č. 30
Změnový list č. 31
Změnový list č. 34
Změnový list č. 35
Změnový list č. 36

V Praze, dne 24.01.2012

Za zhotovitele:

domistav CZ, a.s.

Forstova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107
předseda představenstva
DOMISTAV CZ a.s.

V Praze, dne 20.01.2012

Za objednatele:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(94)

PharmDr. Martin Beneš
ředitel
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Příloha č.1 Dodatku č.3 SoD

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, P
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerštrova 897, Hradec Králové

aktualizace: 24.1.2012

za objednatele: Ing. Tereza Kotherová

ACON
Kolekcion
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(96)

Frejova 1/12
190 00 Praha 9
IČ: 28251385 DIČ: CZ28251385

za zhotovitele: Ing. Josef Čihák

domístav CZ, a.s.

**Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107**

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	03
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Podlahy povlakové - příprava podkladu

Důvod změny :

Vyrovnání podkladu z důvodu křivosti původní podlahy.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

61 247,97 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

61 247,97 Kč bez DPH

12 249,59 Kč DPH 20%

73 497,56 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 17.1. 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 17.1. 2012

Podpis :

Změnový list č.03: Podlahy povlakové - příprava podkladu
Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové


Datum: 5.12.2011

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Připočet - vícepráce						
Broušení podkladu diamantem HILTI (2/3 plochy)						
633811111	1	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	200,00	50,70	10 140,00
633811119	2	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru - 3mm - 55m2	m2	165,00	37,60	6 204,00
633811119	3	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru - 2mm - 63m2		126,00	37,60	4 737,60
633811119	4	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru - 1mm - 21m2		21,00	37,60	789,60
Penetrace na nesavý podklad Mapei Ecoprim T						
776590150	5	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	299,60	15,70	4 703,72
	6	Penetrace na nesavý podklad Ecoprim T (á 20 kg) (pol. není v ÚRS)	kg	60,00	157,00	9 420,00
Lokální tmelení						
	7	Lokální tmelení stěrkou Mapei Planipeach tl. 1mm (pol. není v ÚRS)	m2	120,00	88,00	10 560,00
Bourání betonových náližků						
965042141	8	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého tl do 100 mm pl přes 4 m2 (4mx0,12m)	m3	0,48	2070,00	993,60
Betonování otvorů po technologických						
631312121	9	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm 5x(0,35x0,35x0,08 + 2x0,25x0,25x0,08)	m3	0,10	2 830,00	283,00
Vyrovnání podlahy po vybourání náližků						
	10	Betonování Mapei TopcemPronto tl. 6cm	m2	4,00	1 639,00	6 556,00
Přechodové lišty						
	11	D+M přechod. lišt Profilpas ART.441/AD 20552 lep. (pol. není v ÚRS)	ks	18,00	275,00	4 950,00
70	12	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,400	593,38	237,35
27	13	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,100	220,00	242,00
28	14	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,200	85,00	187,00
29	15	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,100	240,00	264,00
30	16	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,500	13,80	227,70
31	17	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,100	190,00	209,00
32	18	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,800	18,00	158,40
33	19	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,100	350,00	385,00
Připočet - vícepráce celkem						61 247,97
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Mezisoučet						61 247,97
NUS						
Náklady spojené s umístěním stavby						
	20	Zařízení staveniště	%	0,00	61 248	0,00
	21	Mimostaveništní doprava	%	0,00	61 248	0,00
	24	Provozní vlivy	%	0,00	61 248	0,00
Objekt celkem bez DPH						61 247,97
Objekt celkem včetně DPH						73 497,56

- Pozn. 1:
- 1) Broušením podkladu diamantem dosáhneme odstranění nekompatních částí staré stěrky, lepidla a šlemu. Nutné pro kvalitní adhezi nové vyhlazovací stěrky.
 - 2) Šití trhlin (prasklin) betonu nebudeme provádět na žádost investora. Z těchto důvodů nepřebíráme odpovědnost za případné tvoření trhlin v nové stěrce a možné prorýsování trhlin do nově položeného PVC.
 - 3) Z důvodů vyšší hrubosti podkladu je nezbytně nutné nejhorší místa lokálně opravit vysrápkovou hmotou, neboť při tmelení ve vrstvě 3mm by tato místa byla nedostatečně připravená (vyrovnána) pro pokládku PVC.
 - 4) Betonování šliců, vybouraných míst a otvorů po technologických musíme zabetonovat rychleschnoucí betonovou mazaninou, která má požadovanou zbytkovou vlhkost 2% do 7 dnů.
 - 5) Na základě požadavku investora budeme provádět tmelení v tl.do 3mm. V této vrstvě nedokážeme vyrovnat nerovnosti podkladu, ale budeme provádět pouze vyhlazovací stěrku. Budeme kopírovat stávající nerovnosti.

- Pozn. 2:
- Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)
Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)
Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	26
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
<u>Název změnového listu :</u> Zednické práce - zazdívký a omítky			
<u>Důvod změny :</u> Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.			
<u>Popis změny :</u> Požadavek investora.			
<u>Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :</u> rozpočet změnového listu je v příloze			
<u>Vícenáklady celkem :</u> 62 658,76 Kč bez DPH			
<u>Méněnáklady celkem :</u> -1 888,76 Kč bez DPH			
<u>Náklady změnového listu - celkem :</u> 60 770,00 Kč bez DPH 12 154,00 Kč DPH 20% 72 924,00 Kč včetně DPH 20%			
<u>Doklady :</u>			
<u>Schválil za objednatele :</u> Jméno : Ing. Tereza Kotherová Datum : 17.1.2012 Podpis : 			
<u>Schválil za zhotovitele :</u> Jméno : Ing. Josef Čihák Datum : 14.12.2011 Podpis : 			
<u>Schválil za TDI objednatele :</u> Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA Datum : 17.1.2012 Podpis : 			

Změnový list č.26 - zednické práce - zazdívky a omítky

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 14.12.2011

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Připočet - vícepráce						
Zazdívky v chodbě						
340238226	1	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm (1x0,84m2)	m2	0,84	592,00	497,28
612311111	2	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (2x0,84m2))	m2	1,68	141,00	236,88
612311131	3	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,68	89,20	149,86
Omítka za dígestořemi a v místě obkladů (nových i starých)						
612311111	4	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm)	m2	77,11	141,00	10 872,51
612311191	5	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně ((29,52+22,44) * 3 + 25,15*2= 155,88+50,3=206,18 m2	m2	206,18	49,90	10 288,38
612311131	6	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,11	89,20	6 878,21
34	7	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,923	520,00	999,85
Omítky - broušení a opravy						
784401801	8	Odstranění maleb obroušením a oprášením stěn nebo sloupů v místnostech v. do 3,8m	m2	1 840,12	8,88	16 340,29
784498911	9	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo na schodišti do v 3,8m - výměra 10% plochy přebroušení	m2	184,01	89,10	16 395,50
Odpočet - méněpráce						
Omítky - broušení a opravy						
784401801	10	Odstranění maleb obroušením a oprášením stěn nebo sloupů v místnostech v. do 3,8m - ZL 18,19,23,26	m2	106,17	8,88	-942,79
784498911	11	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo na schodišti do v 3,8m - výměra 10% plochy přebroušení	m2	10,62	89,10	-945,97
Připočet - vícepráce celkem						62 658,76
Odpočet - méněpráce celkem						-1 888,76
Objekt celkem bez DPH						60 770,00

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místnosti															Výměra				
	301A	301B	302	303	304	306	307	308	309	329	330	331	332	333	334	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem ks/bm	Celkem m2	Celkem m3
Dozdívky z chodby tl. 15cm, CD na MVC																0,84			0,84	0,126
Oboustranná omítka + šuku																1,68			1,68	0,0168
Omítky pod nové obklady tl. do 2,5cm	2,7				2,7	2,52	2,7	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7				29,52	0,738
Omítka v místě bývalých obkladů do 2,5cm	7,04	11,7	0,34		3,36														22,44	0,561
Omítky za digestořemi po jejich vybourání tl. 2cm										4,46	4,65	4,35	4,76	4,29	2,64				25,15	0,503

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	28
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Změna VZT potrubí v 5. a 6.NP

Důvod změny :

Změna v důsledku chybné PD. Byla nutná pro obchvat stávajícího VZT potrubí.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

103 885,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-36 496,20 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

67 388,80 Kč bez DPH

13 477,76 Kč DPH 20%

80 866,56 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 13-01-2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 4.1.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 13-01-2012

Podpis :



Změnový list č.28: Změna VZT potrubí v 5. a 6.NP

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 4.1.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Připočet - vícepráce				
	1	TR - 450x300 nerez	bm	11,00	6 195,00	68 145
	2	Přechod 560x450/450x300 - nerez	ks	2,00	12 135,00	24 270
	3	Oblouk 450x300/45°nerez	ks	1,00	6 732,00	6 732
	4	Dodávka 3ks „límců“ včetně dopravy, plech pozink, 80x80cm s nátrubkem Dn 375mm výšky 30cm	ks	3,00	985,00	2 955
	5	Montáž límců včetně utěsnění minerální vatou a zatmelení	ks	3,00	255,00	765
628522560		Pás asfaltový modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor (druhá vrstva živičné hydroizolace 100x100cm na každý límec)	m2	3,00	156,00	468
		Odpočet - méněpráce				
	7	Trouba 560x450/2000	bm	2,00	16 189,10	-32 378
	8	Potrubí Ø 9,5 (měděné)	bm	10,00	155,60	-1 556
	9	Potrubí Ø 15,9 (měděné)	bm	10,00	256,20	-2 562
		Vedlejší rozpočtové náklady				
	10	Provoz investora	kpl	1,00	300,00	300
	11	Zařízení staveniště	kpl	1,00	250,00	250
		Připočet - vícepráce celkem				103 885,00
		Odpočet - méněpráce celkem				-36 496,20
		Objekt celkem bez DPH				67 388,80

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	29
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Oprava parapetních stěn v m. č. 301A a B a doplnění SDK předstěny v m. č. 309

Důvod změny :

Odstranění zbytků původní stěrky na parapetních stěnách v m. č. 301A a B a SDK předstěna v m. č. 309

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

1 524,43 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

1 524,43 Kč bez DPH

304,89 Kč DPH 20%

1 829,32 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 10.1.2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.1.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 10.1.2012

Podpis :

Změnový list č.29: Oprava parapetních stěn v m. č. 301A a 301B a doplnění SDK předstěny v m. č. 309

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 9.1.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Oprava parapetních stěn v m. č. 301A a B						
77	1	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	3,44	15,70	54,01
	2	Penetrace	m2	3,44	13,00	44,72
784498911	3	Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo na schodišti do v 3,8m - 2x	m2	6,88	89,10	613,01
78	4	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné s penetrací v místnostech v do 3,8 m - 2x	m2	6,88	36,00	247,68
SDK - předstěna v m. č. 309						
763121458	6	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI 100 mm	m2	0,72	689,00	496,08
763121714	7	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	0,72	20,20	14,54
47	8	Přesun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24m	%	0,50	5,11	2,55
78	9	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné s penetrací v místnostech v do 3,8 m - 2x	m2	1,44	36,00	51,84
Připočet - vícepráce celkem						1 524,43
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						1 524,43

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle URS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	30
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Oprava SDK zakrytí VZT v 5.NP

Důvod změny :

Vícepráce vznikla při nutnosti zpřístupnit VZT v 5.NP. Došlo k vyříznutí a opětovnému zakrytí otvoru na 2

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

1 850,55 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

1 850,55 Kč bez DPH

370,11 Kč DPH 20%

2 220,66 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 10. 1. 2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.1.2012

Podpis :




Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 10. 1. 2012

Podpis :



Změnový list č.30: Oprava SDK zakrytí VZT v 5.NP**Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10**
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 9.1.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
SDK - předstěna						
763121411	1	2 x SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 - (1,1x1,85=2,035) x2	m2	4,07	388,00	1 579,16
763121714	2	2x SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr (1,2x1,95=2,34x2=4,68)	m2	4,68	20,20	94,54
47	3	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24m	%	0,50	16,74	8,37
78	4	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	4,68	36,00	168,48
Připočet - vícepráce celkem						1 850,55
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						1 850,55

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	31
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

ZL - Prahy dveří 1. etapy

Důvod změny :

Prahy dveří nebyly započítány v PD, proto byly vyčísleny ve ZL 07. Zhotovitel zaměnil dřevěné prahy přechodovými Al lištami, proto zde ZL 07 odečítáme. Přechodové lišty byly započítány ve ZL 03 v počtu 18, ve skutečnosti jich ale bylo provedeno jen 16, dvě Al lišty tedy odečítáme.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

460,80 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-8 591,58 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

-8 130,78 Kč bez DPH

-1 626,16 Kč DPH 20%

-9 756,94 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 18.1.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Změnový list č. 31: Prahy dveří 1. etapy**Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10**
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 18.1.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		SDK - předstěna				
766662811	1	Demontáž prahů dveří 800x150 mm včetně likvidace	ks	16,00	28,80	460,80
		Odpočet - méněpráce				
	2	Změnový list - ZL 07 - výměna dveřních prahů				-8 041,58
	3	D+M přechod. lišt Profilpas ART.441/AD 20552 lep. (pol. není v ÚRS)	ks	2,00	275,00	-550,00
		Připočet - vícepráce celkem				460,80
		Odpočet - méněpráce celkem				-8 591,58
		Objekt celkem bez DPH				-8 130,78

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	34
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Doplnění SDK předstěny v m. č. 317 a 320 - parapet

Důvod změny :

SDK předstěna v m. č. 317 a 320 - otvory v parapetu po původním nábytku

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

1 517,79 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

1 517,79 Kč bez DPH

303,56 Kč DPH 20%

1 821,35 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 20.1.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Změnový list č.34: Doplnění SDK předstěny v m. č. 317 a 320 - parapet**Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10**

Datum:

20.1.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
SDK - předstěna v m. č. 317						
763121458	6	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI 100 mm	m2	0,72	689,00	496,08
763121714	7	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	0,72	20,20	14,54
47	8	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24m	%	0,50	5,11	2,55
78	9	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné s penetrací v místnostech v do 3,8 m - 2x	m2	1,44	36,00	51,84
SDK - předstěna v m. č. 320						
763121458	6	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI 100 mm	m2	1,28	689,00	881,92
763121714	7	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	0,72	20,20	14,54
47	8	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24m	%	0,50	8,96	4,48
78	9	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné s penetrací v místnostech v do 3,8 m - 2x	m2	1,44	36,00	51,84
Připočet - vícepráce celkem						1 517,79
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						1 517,79


Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	35
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		
<u>Název změnového listu :</u> Odstranění podstropního vytápění v podhledech			
<u>Důvod změny :</u> Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.			
<u>Popis změny :</u> Požadavek investora.			
<u>Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :</u> rozpočet změnového listu je v příloze			
<u>Vícenáklady celkem :</u> 25 399,45 Kč bez DPH			
<u>Méněnáklady celkem :</u> 0,00 Kč bez DPH			
<u>Náklady změnového listu - celkem :</u> 25 399,45 Kč bez DPH 5 079,89 Kč DPH 20% 30 479,34 Kč včetně DPH 20%			
<u>Doklady :</u>			
<u>Schválil za objednatele :</u> Jméno : Ing. Tereza Kotherová Datum : 24 -01- 2012 Podpis : 			
<u>Schválil za zhotovitele :</u> Jméno : Ing. Josef Čihák Datum : 20.1.2012 Podpis : 			
<u>Schválil za TDI objednatele :</u> Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA Datum : 24 -01- 2012 Podpis : 			

Změnový list č.35: Odstranění podstropního vytápění v podhledech**Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10**

Datum:

20.1.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce						
	1	Vyřezání podstropního vytápění - potrubí 3/4", trubky příčně á 60 cm. Ve všech místnostech mimo chodby (bm)	bm	642,00	35,00	22 470,00
27	2	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,926	220,00	423,72
28	3	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,852	85,00	327,42
29	4	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,926	240,00	462,24
30	5	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,890	13,80	398,68
31	6	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,926	190,00	365,94
32	7	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	15,408	18,00	277,34
33	8	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,926	350,00	674,10
Přípočet - vícepráce celkem						25 399,45
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						25 399,45

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místností															Výměra		
	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem m	Celkem m2	Celkem m3
Výřezání podstropního vytápění - potrubí 3/4", trubky příčně á 60 cm. Ve všech místnostech mimo chodby (bm)	35,5	35,5	71		71	28	43	71,6	71,6	71,6	71,6	35,8	35,8			642		

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	36
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Likvidace odpadu z demontáže podhledů

Důvod změny :

Demontáž nebyla zahrnuta ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

2 092,14 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

2 092,14 Kč bez DPH

418,43 Kč DPH 20%

2 510,57 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová
Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák
Datum : 20.1.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA
Datum : 24 -01- 2012

Podpis :

Změnový list č.36: Likvidace odpadu z demontáže podhledů**Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10****Datum:****20.1.2012****Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové**

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Připočet - vícepráce						
		Likvidace odpadu podhledu	m2	275,100		
27		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,376	220,00	303
28		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,751	85,00	234
29		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,376	240,00	330
30		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,633	13,80	285
31		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,376	190,00	261
32		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	11,004	18,00	198
33		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,376	350,00	481
Připočet - vícepráce celkem						2 092,14
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						2 092,14

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

domiřlav CZ, a.s.

Foerstrova 897

500 02 Hradec Králové

IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107